

Waterplan Woonzorgcomplex Kennedylaan 8 te Bergeijk
zonder aftrek van bestaand verhard oppervlak

Bestaande situatie

Woonhuis	282 m2
Terreinverharding	170 m2
Totaal verhard oppervlak	452 m2

Toekomstige situatie achterzijde

Terras	235 m2
Pad	67 m2
Kas	35 m2
Ventilatoren warmtepomp	20 m2
Totaal verhard oppervlak achterzijde	357 m2

Benodigde berging op basis van 60 mm	21,4 m3
---	----------------

Inhoud wadi achterzijde (ca. 40 cm waterkolom)	25,6 m3	Voldoet
---	----------------	----------------

Toekomstige situatie voorzijde

Voetpad	97 m2
Terras	68 m2
Rijbaan	165 m2
Fietsenhok	10 m2
Gebouw	696 m2
Totaal verhard oppervlak voorzijde	1.036 m2

Benodigde berging op basis van 60 mm	62,2 m3
---	----------------

Inhoud wadi voozijde (ca. 60 cm waterkolom)	66,6 m3	Voldoet
--	----------------	----------------