

Historisch Vooronderzoek NEN 5725

Locatie: Hoogeveenseweg 14 Bruntinge

Kadastraal: Westerbork, Sectie O, 1276, 1274, 1106(ged.), 1305, 1306, 1307, 1308(ged.)

Projectnummer: 2023-039



Opdrachtgever:

BJZ.nu
Twentepoort Oost 16a
7609 RG Almelo

Contactpersoon:

Dhr. Rowin Pielman

Rapport opgesteld door:

Dumea Milieu
Bornsestraat 24
7597 NE Saasveld
Tel.: 0541-200140
info@dumea-milieu.nl
www.dumea-milieu.nl

Projectgegevens:

Locatie: Hoogeveenseweg 14 Bruntinge, Westerbork, Sectie O, percelen: 1276, 1274, 1106(ged.), 1305, 1306, 1307, 1308 (ged.)

Projectnummer: 2023-039

Versiedatum: 5-4-2023

Opgesteld door: Jeroen Hesselink **Paraaf:**  5-4-2023

Kwaliteitscontrole: Joost Stevelink **Paraaf:**  5-4-2023

Inhoudsopgave

	pagina:
1. Inleiding	3
2. Vooronderzoek	4
2.1 Topografische beschrijving	4
2.2 Historische informatie onderzoekslocatie	6
2.3 Inspectie onderzoekslocatie	8
2.4 Informatie omtrent asbest in bodem	9
2.5 Directe omgeving van de onderzoekslocatie	9
2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie	10
2.7 Toekomstig gebruik	10
2.8 Onderzoekshypothese	11
3. Conclusies en Aanbevelingen	12

Bijlagen

BIJLAGE I	:	Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie
BIJLAGE II	:	Locatietekening
BIJLAGE III	:	Luchtfoto's
BIJLAGE IV	:	Foto's onderzoekslocatie
BIJLAGE V	:	Bodeminformatie gemeente & provincie

1. Inleiding

In opdracht van de heer R. Pielman van BJZ.nu heeft Dumea Milieu op de locatie Hoogeveenseweg 14 te Bruntinge, kadastraal bekend: Westerbork, Sectie O, percelen 1276, 1274, 1106(ged.), 1305, 1306, 1307, 1308(ged.) een historisch vooronderzoek uitgevoerd.

De aanleiding tot het historisch onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen bestemmingswijziging, sloop en nieuwbouw van de locatie. Als onderzoekslocatie is het gehele agrarische erf en een gedeelte landbouwgrond aangehouden.

Doel van het historisch onderzoek is het beoordelen of op de onderzoekslocatie verdachte deellocaties ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging aanwezig zijn. Het historisch onderzoek dient als basis voor het opstellen van het onderzoeksprogramma voor het eventueel uit te voeren verkennend bodemonderzoek.

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen:

- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017);

Dumea Milieu is een handelsnaam van Terra Agribusiness. Het procescertificaat van Terra Agribusiness en het hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, financiële of personele sfeer.

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig tot de certificerende-instelling (Normec).

2. Vooronderzoek

Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. In de paragrafen 2.1 t/m 2.7 wordt het vooronderzoek uitgebreid beschreven.

2.1 Topografische beschrijving

De locatie is kadastraal bekend als Westerbork, Sectie O, percelen 1276, 1274, 1106(ged.), 1305, 1306, 1307, 1308(ged.). Zie bijlage I voor een topografische kaart met ligging onderzoekslocatie. De oppervlakte van de onderzoekslocatie omvat circa 10.500 m².

Op de onderstaande afbeeldingen is de globale onderzoekslocatie weergegeven.





2.2 Historische informatie onderzoekslocatie

Voor het verkrijgen van historische informatie van de locatie is een aanvraag ingediend bij de gemeente Midden Drenthe. In bijlage V is de verkregen informatie van de gemeente/Omgevingsdienst bijgevoegd.

Op basis van de Bodemkwaliteitskaart kan de grond als kwaliteit "Landbouw/natuur" worden aangemerkt.

De locatie aan de Hoogeveenseweg 14 en een perceel naast nummer 17 te Bruntinge betreft een voormalig agrarisch bedrijf. Op het perceel aan de Hoogeveenseweg 14 bevindt zich een voormalig melkveebedrijf met een bedrijfswoning en enkele agrarische bedrijfsgebouwen. Aan de overzijde van de weg is een perceel (naast nummer 17) met een wagenberging en mestilo aanwezig. Het agrarische bedrijf is inmiddels gestopt en er vinden geen agrarische activiteiten meer plaats.

Onderhavige onderzoekslocatie betreft het gehele agrarische erf (nummer 14 en perceel naast nummer 17) inclusief een gedeelte landbouwperceel ten noorden van de mestilo en wagenberging. Initiatiefnemer is voornemens om de bestemming te wijzigen. De huidige bestemming betreft agrarisch en zal worden gewijzigd naar bestemming wonen. Middels de ruimte-voor-ruimte regeling zal de agrarische bebouwing worden gesloopt en zullen er drie compensatiewoningen worden gerealiseerd.

Volgens de BAG-viewer is de bedrijfswoning gebouwd in 1967. De agrarische bebouwing op nummer 14 is gebouwd in 1937. De wagenloods aan de overzijde van de weg is volgens het register gebouwd in 1984. Van de mestilo is geen bouwjaar bekend. Op luchtfoto's is te zien dat tot 2015 ten zuiden van de agrarische bebouwing op nummer 14 een mestbasin heeft gelegen. Aan de overzijde van de weg en ten zuiden van de wagenloods heeft tot 2018 een grote loods gestaan. Deze is inmiddels gesloopt en valt buiten onderhavig onderzoekslocatie.

Een gedeelte van de onderzoekslocatie aan de overzijde van de weg naast nummer 17 bestaat uit een landbouwperceel. Dit perceel is voor zover bekend nooit bebouwd geweest. Het perceel bestaat uit grasland.

Uit het bodemloketrapport blijkt dat er op nummer 14 een bovengrondse dieseltank op de locatie aanwezig is (geweest).

Uit het bodemloketrapport blijkt dat er op nummer 17 een bovengrondse dieseltank en een bestrijdingsmiddelenopslag aanwezig is (geweest).

Uit de ontvangen informatie van de RUD Drenthe zijn geen milieutekeningen of vergunningen naar voren gekomen waaruit de ligging van bovengenoemde tanks of bestrijdingsmiddelenopslag geverifieerd kan worden.

Er is verder geen noemenswaardige informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de geraadpleegde bronnen.

Hieronder zijn een aantal historische topografische kaarten afgebeeld van de onderzoekslocatie.



Kaart 1940



kaart 1980




Kaart 1990



kaart 2000



Kaart 2010



kaart 2022

2.3 Inspectie onderzoekslocatie

Op 24 februari is de locatie geïnspecteerd. Zie bijlage VI voor alle foto's van de locatie.

Hoogeveenseweg 14

De onderzoekslocatie bestaat uit een voormalig agrarisch bedrijf. Op de locatie is de woning en agrarische bebouwing nog aanwezig. Op de woning zitten dakpannen. Op de schuren zit asbestverdachte dakbedekking. Enkele dakgoten zijn stuk en/of ze sluiten niet volledig aan onder het dak.

De verharding bestaat grotendeels uit tegels en beton(platen). Waar voorheen het mestbassin heeft gelegen bestaat nu uit grasland. Aan de achterzijde van de agrarische bebouwing ligt ten zuidoosten een hoop vaste mest.

Inpandig bestaat de verharding van de agrarische bebouwing uit beton(kelder) en tegels. De woning wordt nog bewoond waardoor deze inpandig niet is bekeken. In de voormalige ligboxstal ligt nu opslag van hout, plaat en damwand materiaal en er staan enkele landbouwmachines opgeslagen.

Op deze locatie was geen dieseltank meer aanwezig op het moment van het locatiebezoek. Echter uit google streetview foto's van september 2018 is een bovengrondse dieseltank aan de achterzijde van de agrarische bebouwing te zien.

Eén schuur op de locatie heeft geen dakgoot. Hier valt een druppelzone te definiëren. Op andere plekken zijn de dakgoten stuk of ze sluiten niet goed aan of af. Er zijn vijf van deze plekken waargenomen waar het water uit de dakgoot de onbeschermd bodem instroomt.

Er is asbestverdacht golfplaat materiaal aangetroffen op de locatie. Het betreft geen zwermateriaal. Het betreft een stuk van een golfplaat en het staat rechtop tegen de muur van een schuur.

Perceel naast Hoogeveenseweg 17 (overzijde weg)

Deze locatie bestaat uit een oprit met een wagenberging en mestsilo. De oprit is verhard met betonplaten. De wagenberging is deels verhard met beton en deels met tegels. Een klein gedeelte voor de mestsilo is verhard met klinkers. Het gedeelte landbouwgrond bestaat uit grasland. In de wagenberging vindt opslag van diverse (geen bodembedreigende) materialen plaats.

Tijdens het locatiebezoek is geen dieseltank of bestrijdingsmiddelen opslag waargenomen.

Het dak bestaat uit asbestverdachte dakbedekking. Er zijn geen dakgoten aanwezig. Onder de lekstromen bestaat de verharding uit klinkers en beton. Er bevinden zich geen druppelzones op deze deellocatie.

2.4 Historische informatie omtrent asbest in bodem

Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder beschreven activiteiten of gebeurtenissen:

- de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten of voorwerpen vervaardigen en/of verwerken;
- de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin (veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de bodem en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen);
- de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven;
- de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond;
- de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen;
- de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, dan wel afval van kassen op of in de bodem;
- er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd.

De daken van de agrarische bebouwing bevatten asbest verdachte dakbedekking. Er valt één druppelzone te definiëren. Tevens zijn er vijf plekken waar de dakgoten of regenpijpen stuk zijn.

Door het (jarenlange) gebruik als agrarisch erf worden beide locaties als verdacht beschouwd met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in de bodem. Het overig gedeelte wat altijd uit landbouwgrond heeft bestaan kan als onverdacht worden beschouwd met betrekking tot asbest in de bodem.

2.5 Directe omgeving van de onderzoekslocatie


De omgeving van het perceel bestaat voornamelijk uit agrarische percelen, agrarische bedrijven en woonhuizen. De directe omgeving wordt op historische kaarten aangeduid als "Bruntinge".

Er zijn op basis van de bevindingen geen invloeden van buiten de onderzoekslocatie te verwachten die een negatief effect zouden kunnen hebben op de onderzoeklocatie.

2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

Bodemgesteldheid (oorspronkelijke) bovenlaag:

Het maaiveld bevindt zich op 16 m boven NAP niveau.



De grondwaterstromingsrichting in het freatisch pakket wordt bepaald door de plaatselijke bodemopbouw en is voornamelijk noordwestelijk gericht.

2.7 Toekomstig gebruik

Het gebruik van de locatie zal worden gewijzigd. De agrarische activiteiten zijn reeds gestaakt en zullen niet terugkeren. De bestemming zal worden gewijzigd van agrarisch naar wonen.

2.8 Onderzoekshypothese

Gegeven het historische gebruik van de locatie (agrarisch) en de resultaten van onderhavig historisch onderzoek kan een verkennend onderzoek conform de NEN5740 en 5707 op de locatie noodzakelijk worden geacht bij eventuele ruimtelijke ontwikkelingen.

Verdachte (deel)locaties

Beide locaties (nummer 14 en perceel naast nummer 17) kunnen als verdacht worden beschouwd in het kader van de NEN5740 en NEN5707 (asbest in bodem).

Op de locatie (nummer 14) is één bovengrondse dieseltank aanwezig (geweest). Deze tank kan als verdachte deellocatie conform hypothese VEP van de NEN5740 onderzocht worden.

De druppelzone en de vijf plekken waar het lekwater de onbeschermd bodem in stroom kunnen als verdachte deellocatie conform hypothese VED-HE van de NEN5707 onderzocht worden.

Het gedeelte landbouwperceel kan als onverdacht worden beschouwd in het kader van de NEN5740.

3. Conclusies en Aanbevelingen

In opdracht van BJZ.nu heeft Dumea Milieu op de locatie Hoogeveenseweg 14 te Bruntinge, kadastraal bekend: Westerbork, Sectie O, percelen nummer 1276, 1274, 1106(ged.), 1305, 1306, 1307, 1308(ged.) een historisch vooronderzoek NEN5725 uitgevoerd.

De locatie aan de Hoogeveenseweg 14 en een perceel naast nummer 17 te Bruntinge betreft een voormalig agrarisch bedrijf. Op het perceel aan de Hoogeveenseweg 14 bevindt zich een voormalig melkveebedrijf met een bedrijfswoning en enkele agrarische bedrijfsgebouwen. Aan de overzijde van de weg is een perceel (naast nummer 17) met een wagenberging en mestsilo aanwezig. Het agrarische bedrijf is inmiddels gestopt en er vinden geen agrarische activiteiten meer plaats.

Onderhavig onderzoekslocatie betreft het gehele agrarische erf (nummer 14 en perceel naast nummer 17) inclusief een gedeelte landbouwperceel ten noorden van de mestsilo en wagenberging. Initiatiefnemer is voornemens om de bestemming te wijzigen. De huidige bestemming betreft agrarisch en zal worden gewijzigd naar bestemming wonen. Middels de ruimte-voor-ruimte regeling zal de agrarische bebouwing gesloopt worden en zullen er drie compensatiewoningen worden gerealiseerd.

Volgens de BAG-viewer is de bedrijfswoning gebouwd in 1967. De agrarische bebouwing op nummer 14 is gebouwd in 1937. De wagenloods aan de overzijde van de weg is volgens het register gebouwd in 1984. Van de mestsilo is geen bouwjaar bekend. Op luchtfoto's is te zien dat tot 2015 ten zuiden van de agrarische bebouwing op nummer 14 een mestbasin heeft gelegen. Aan de overzijde van de weg en ten zuiden van de wagenloods heeft tot 2018 een grote loods gestaan. Deze is inmiddels gesloopt en valt buiten onderhavig onderzoekslocatie.

In het kader van eventuele ruimtelijke ontwikkelingen of bestemmingswijziging (gevoeliger gebruik) op de locatie kan een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk worden geacht. Op basis van onderhavig onderzoek kunnen beide locaties (nummer 14 en perceel naast nummer 17) als verdacht worden beschouwd in het kader van de NEN5740 en NEN5707 (asbest in bodem). Het overige landbouwperceel kan als onverdacht worden beschouwd in het kader van de NEN5740.

Op de locatie is een bovengrondse dieseltank aanwezig (geweest). Deze tank kan als verdachte deellocatie conform hypothese VEP van de NEN5740 onderzocht worden.

De druppelzone en de vijf plekken waar het lekwater de onbeschermd bodem in stroom kunnen als verdachte deellocatie conform hypothese VED-HE van de NEN5707 onderzocht worden.


Conclusie

Gegeven het historische gebruik van de locatie en de resultaten van onderhavig historisch onderzoek kan, bij ruimtelijke ontwikkelingen een verkennend onderzoek (NEN5740 & NEN5707) noodzakelijk worden geacht. Daarnaast moeten de aangetroffen deellocaties (indien aanwezig binnen het plangebied) separaat onderzocht worden.

BIJLAGEN

BIJLAGE I

Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie



12345
25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing



Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente	Westerbork
Sectie	O
Perceel	1276

kadaster

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 7 februari 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente Westerbork

Sectie O

Perceel 1305

kadaster




Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 7 februari 2023

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Deze kaart is noordgericht.




Hier bevindt zich de onderzoekslocatie




BEBOUWING a bebouwd gebied b gebouwen c hoogbouw d kas WEGEN autosnelweg hoofdweg met gescheiden rijbanen hoofdweg regionale weg met gescheiden rijbanen regionale weg lokale weg met gescheiden rijbanen lokale weg weg met losse of slechte verharding onverharde weg straat/overige weg voetgangersgebied fietspad pad, voetpad weg in aanleg viaduct aquaduct tunnel vaste brug beweegbare brug brug op pijlers	SPOORWEGEN spoorweg: enkelspoor spoorweg: meersporig a station b spoorweg in tunnel tramweg a sneltram b sneltramhalte a metro bovengronds b metrostation HYDROGRAFIE waterloop: smaller dan 3 m waterloop: 3-6 m breed waterloop: breder dan 6 m a schutsluis b stuwen c koedam a duiker b grondduiker c afsluitbare duiker BODEMGEBRUIK a grasland met sloten b akkerland met greppels c boomgaard d fruitkwekerij e boomkwekerij f grasland met populierenopstand g loofbos h naaldbos i gemengd bos j griend k heide l zand m drasland, moeras n rietland o dodenakker, begraafplaats p overig bodemgebruik	OVERIGE SYMBOLEN a religieus gebouw b toren, hoge koepel c religieus gebouw met toren d markant object e watertoren f vuurtoren a gemeentehuis b postkantoor c politiebureau d wegwijzer a kapel b kruis c vlampijp d telescoop a windmolen b waterradmolen c windmotor d windturbine a oliepominstallatie b seinmast c zendmast a hunebed b monument c gemaal a kampeerterrein b sportcomplex c ziekenhuis a paal b grenspunt c boom a schietbaan afrastering hoogspanningsleiding met mast muur geluidswering
--	---	--

BIJLAGE II

Locatietekening



- Peilbuis - Boring tot 0.5 m -mv - Boring tot 2.0 m -mv - Boorgat 0.3x0.3x0.5 - Boring tot 2.0 m -mv (edelmanboor Ø 12cm)	5019 Perceelsnummers - Kadastrale grens - Bestaande bebouwing - Huisnummer - Onderzoekslocatie - Druppelzone (Voormalige) dieseltank - Druppelzone
Project nr.: 2023-039 Datum: april 2023 Schaal: 1:500 Kadastrale gemeente: Westerhorne Sectie: O Perceel: 1305, 1306	0 5 10 15 20 25 meter
Afdrukformaat: A3	
Dumea Milieu Bornsestraat 24 www.dumea-milieu.nl 7597 NE Saasveld info@dumea-am.nl Tel: 0541-200100	



Dumea Milieu Bornsestraat 24 7597 NE Saasveld Tel: 0541-200100 www.dumea-milieu.nl info@dumea-am.nl	Peilbuis Boring tot 0.5 m -mv Boring tot 2.0 m -mv Boorgat 0.3x0.3x0.5 Boring tot 2.0 m -mv (edelmanboor Ø 12cm)	5019 Perceelsnummers Kadastrale grens Bestaande bebouwing 22 Huisnummer Onderzoekslocatie	Project nr.: 2023-039 Datum: april 2023 Schaal: 1:500 Kad. gem.: Westerbork Sectie: O Perceel: 1274, 1276
	0510 05 10 15 20 25 meter		
	Afdrukformaat: A3		

BIJLAGE III

Luchtfoto's

2008



2022



BIJLAGE IV

Foto's onderzoekslocatie









































BIJLAGE V


Bodeminformatie gemeente & provincie



Rapport Bodemloket

DR173101968 Hoogeveenseweg 14, BRUNTINGE

Datum: 7-2-2023



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

RapportDR173101968 Hoogeveenseweg 14, BRUNTINGE

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl>.

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Hoogeveenseweg 14, BRUNTINGE
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: DR173101968
Locatiecode gemeentelijk BIS:
Adres: Hoogeveenseweg 14 9435TC BRUNTINGE
Gegevensbeheerder: Midden-Drenthe
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.
Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
dieseltank (bovengronds) (631301)	1950	huidig

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Gemeente Midden-Drenthe
<http://www.midden-drenthe.nl>

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.

Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.



Rapport Bodemloket

DR173102032 Hoogeveenseweg 17, BRUNTINGE

Datum: 7-2-2023



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

-  Gegevens aanwezig, status onbekend
-  Saneringsactiviteit
-  Voldoende onderzocht/gesaneerd
-  Onderzoek uitvoeren
-  Historie bekend

Mijnsteengebieden

-  Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

RapportDR173102032 Hoogeveenseweg 17, BRUNTINGE

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl>.

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Hoogeveenseweg 17, BRUNTINGE
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: DR173102032
Locatiecode gemeentelijk BIS:
Adres: Hoogeveenseweg 17 9435TC Bruntinge
Gegevensbeheerder: Provincie Drenthe
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.
Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk hebben verontreinigd.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
dieseltank (bovengronds) (631301)	onbekend	huidig
bestrijdingsmiddelenopslagplaats (631298)	onbekend	huidig

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
------	--------	--------	-------

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Drenthe [Bodematlas](#)

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.

Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.

Jeroen Hesselink

Van: Jelle de Jong <j.dejong@ruddrenthe.nl>
Verzonden: maandag 13 februari 2023 09:30
Aan: Jeroen Hesselink
Onderwerp: Informatieverstrekking bodem Hoogeveenseweg 17
Bijlagen: Z2022-002516 Holtherstraat 1 9435TD Bruntinge.zip

Geachte heer Hesselink,
Middels deze mail verstrek ik u de opgevraagde bodeminformatie omtrent Hoogeveenseweg 17.

Hoogeveenseweg 17, BRUNTINGE staat een bovengrondse diesel tank geregistreerd.
Verder is er geen bodeminformatie bekend op de aangegeven locatie's.

Als u opmerkingen heeft over het bijgevoegde kunt u mij rechtstreeks benaderen.
Een eventueel nieuw verzoek voor het verstrekken van bodeminformatie dient u in te dienen bij het bevoegd gezag, alvorens deze in behandeling kan worden genomen.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Jelle de Jong