

Nieuwbouw Paardenkliniek Orvelte
Zuideresweg 2 Orvelte



Zicht vanaf de Wezuperweg



AANLEG BOSPLANTSOEN
terrein spitten met spltmachine, daar planten volgens
schema/lijst, plantafstand 1x 1,5m in wildverband
(Met spitten rekening houden met aanwezige bomen/struiken)

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
1e jaar onkruid bestrijding ,vrijhouden beplanting
dmv maaien of schoffelen.
na 1 jaar inboeten
in het 3e/4e jaar na aanplant 1e gefaseerde
dunning , zgn wijkers en blijvers ,
het eindresultaat is een dichte singel met enkele
uitgegroeide bomen met daaronder
een gevarieerde onderbeplanting die
gefaseerd word afgezet (eens in de 6 jaar)

80st	te planten bosplantsoen	100/120	
lat. naam	ned. naam	aant.	waar geplant
Amelanchier lamarckii	Krent	15	door gehele aanplant
Prunus spinosa	Sleedoorn	20	door gehele aanplant
Crateagus monogyna	Meidoorn	20	door gehele aanplant
Salix cinerea	Grauwe wilg	10	door gehele aanplant
Ligustrum vulgare	Liguster	10	door gehele aanplant
Ilex aquifolium	Hust	5	door gehele aanplant

Te planten Hagen			
lat. naam	ned. naam	aant.	Maat
Carpinus betulus	Haagbeuk	200	100/120cm

definitieve plaats bepalen in het werk;
- plantlocatie goed losmaken en voorzien van GFT compost
- 5st. per meter aanplanten
- voorzien van haagmeststof (Ecostyle /bionova /dcm)

HER/AAN PLANT BOMEN

plantgaten 1x1m losmaken voorzien
van 0,1m3 GFTcompost en
1 liter haagmeststof (Ecostyle/bionova/dcm)
voorzien van 2 onbehandelde boompalen
en drainage/lucht/watergeef slang

ONDERHOUD BOMEN

1e jaar evt. watergeven in droge periodes,
tevens schoonhouden boomspiegel
in het 3e/4e jaar na aanplant 1e vormsnoei
en controle boombanden.

Te planten Bomen			
lat. naam	ned. naam	aant.	Maat
Fagus sylvatica	Beuk	1	18/20
Betula pendula	Berk	3	16/18
Tilia europaea	Hollandse Linde	1	16/18
Juglans regia	Walnoot	1	16/18
Fruïtbomen (hoogstam, zelf soorten uitzoeken)		3	14/16

definitieve plaats bepalen in het werk;
- bomen moeten een goede toekomst tegemoet gaan
- dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen
- de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.
- hij moet "gedragen" worden door de bewoners
(een boom die in de "weg" staat heeft op een boeren erf geen toekomst!)

	Toekomstige nieuwbouw
	Bestaande gebouwen
	Erf verharding
	Bestaande bomen/groen
	Te planten bomen
	Te planten hagen
	Te planten bosplantsoen
	Overige beplanting
	Bestaande watergangen



Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

Werk
fam. van de Vlerk

Onderwerp
Landschappelijke inpassing

Datum
22-06-2021

Schaal
A0 1:200

Getek.

25 Jaar
GROEN IN ONTWERP

WINNAAR
2015

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes
Aalderstraat 70
7814 RS Aalsdam
Tel. (0591) 372328
www.burovoorgroeneruimtes.nl
www.vilfriedreuvers.nl
info@vilfriedreuvers.nl

Aalderstraat 70
7814 RS Aalsdam
Tel. (0591) 372328
www.vilfriedreuvers.nl
info@vilfriedreuvers.nl