

WATERBANK peilvakken oostelijk van Pijenkampseveldweg

m2 verhard oppervlak:

37.878	m2 in overcapaciteit waterberging op te vangen toename verhard oppervlak (watervergunningen WSR 2016 en 2017 voor fase 1 resp. fase 2 ABC)	ZIE ANDERE TABBLADEN
-6.750	Damcon (dakvlak + terreinverharding)	
-7.206	Van Tuijl 1 (dakvlak + terreinverharding) o.b.v. Ruimtelijke onderbouwing / omgevingsvergunning	
23.922	saldo m2 in overcapaciteit waterberging op te vangen toename verhard oppervlak	
-9.002	Van Tuijl 2 (dakvlak + terreinverharding); zelfde % verharding als Van Tuijl 1	AANNAME 85 % verhard
14.921	saldo m2 in overcapaciteit waterberging op te vangen toename verhard oppervlak gemeentekavel Laanboomhuis (dakvlakken Laanboomhuis en	
-4.510	Bedrijfsverzamelgebouw + terreinverharding (ontsluiting, parkeren, plein) + 10 % onvoorzien o.b.v. schets architect en vastgesteld bestemmingsplan Laanboomhuis	AANNAME
10.411	saldo m2 in overcapaciteit waterberging op te vangen toename verhard oppervlak	
-15.587	gemeentekavel tussen Van Tuijl 2 en Kegelaar (dakvlak + terreinverharding)	AANNAME 92,5 % (gemiddelde van ervaringscijfers Van Tuijl 1 (85 %) en Agro de Arend (100 %))
-5.177	saldo tekort --> x 14,5 %	

-751 m2 water maken om tekort te compenseren op het beperkte deel onder de hoogspanningslijn (gemeenteeigendom)

(in plaats van de eerder in 2017 geraamde ca. 2.250 m2 extra water)

waterbank ABC Dopheusden (peilvak oostelijk v Pijenkampseveldweg)
23-5-2019
gemeente Neder-Betuwe
Fusieka Pijler
B. Dijkerman

