



- A: Bestaand waterbassin.
- B: Nieuw te realiseren waterbassin met een oppervlakte van 10.000m².
- C: Bestaande houtopstanden. 2 bomen verwijderen t.b.v. bereikbaarheid nieuw te realiseren waterbassin. Bomen vellen buiten het broedseizoen om.
- D: Nieuw te realiseren houtsingel met solitaire bomen en onderbeplanting. Totaal oppervlakte 2340 m². Breedte: 8-9 meter. Te planten bomen in de maat 16-18 (stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van twee boompalen. Totaal 30 stuks. Soorten: Hollandse Linde en zomereik. Beide soorten 15 stuks. Onderbeplanting bestaand uit meidoorn, veldesdoorn, krent, hazelaar en lijsterbes. aanplant in gelijke verhouding. plantafstand 1,5 x 1,5 meter. Totaal 1040 stuks. hoogte 80-100 (hoogte in centimeters).
- E: Nieuw te realiseren pomphuis t.b.v. waterbassin. Pomphuis voorzien van een elektrische pomp. Voorzijde pomphuis haag doorzetten. Betreft: nieuwe aanplant beukenhaag. Lengte 30 meter. Aanplant 5 stuks per m¹. Totale aanplant 150 stuks. Hoogte 80-100 (maat in centimeters).

Project: Landschappelijke inpassing KGO
Adres: Drosteweg 28
Woonplaats: Saasveld

Getekend:
Datum: 21-11-2022
Gecontroleerd:
Schaal: 1:1500

Status: DO
Aantal pag.: 1
Formaat: A3
Noord: Tekening is noordgericht