



- A: Bijgebouw.
B: Bouwvlak ten behoeve van nieuw te bouwen woning. Definitieve vormgeving nog niet bekend.
C: Bestaande niet-agrarische bebouwing.
D: Bestaande erfverharding, gedeeltelijk niet in eigendom.
E: Bestaande bebouwing niet behorende tot bedrijf.
F: Bestaande landschapselementen voornamelijk in eigendom van derden. Eventuele versterkingen aan de houtwallen zijn uitgesloten door de deelname aan het subsidietraject groene en blauwe diensten.
G: Recentelijk aangelegde fruitgaard. De fruitgaard wordt uitgebreid in noordelijke richting (P).
H: Toerit naar de bedrijfswoning.
I: Gronden in (agrarisch) gebruik.
J: Aangeplante knotwilgen.
K: Gegraven poel met ooievaarsnest.
L: Rossummerstraat inclusief bijbehorende bermen en fietspad.
M: Aan te brengen raster á 166 m1.
N: Aan te brengen raster á 100 m1.
O: Aan te brengen raster á 103 m1.
P: Aan te leggen fruitboomgaard met 8 hoogstamfruitbomen in de maat 8-10 (omtrek in centimeters).
Q: Bestaande, te versterken houtwal. Daar waar nog geen beplanting staat wordt een aarden wal aangelegd van maximaal 50 centimeter hoog.
R: Ter plaatse wordt de bestaande houtwal (Q) volledig hersteld na de sloop van de bestaande bedrijfswoning. Er wordt een aarden wallichaam opgeworpen (hoogte max. 50 cm). De aarden wal wordt beplant met inheems bosplantsoen in de maat 80-100 (hoogte in centimeters). Totaal worden er 150 stuks aangeplant bestaande uit hazelaar, zomereik, hult, lijsterbes en vuilboom in een gelijke verhouding. De gemiddelde plantafstand bedraagt 1 meter en er wordt aangeplant in een driehoeksverband.
S: Te slopen bedrijfswoning.
T: Uitbreiding/legaliseren bedrijfsbebouwing in het kader van KGO.
U: Parkeren (nieuw). Ter plaatse worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd om daarmee voldoende parkeerplaatsen te hebben.
V: Voliere.