N+L landschapsontwerpers

A: Woning.
B: Kas aan woning.
C: Nieuw te bouwen bijgebouw.
D: Fruitbomen (nieuw aan te planten). Totale aanplant 7 hoogstamfruitbomen bestaande uit oude rassoorten in de maat 8-10 (stamomtrek in centimeters).
E: Bestaande, karakteristieke eiken en houtopstanden.
F: Nieuw te planten solitairen. Groot deel van de houtsingel te vellen om weer openheid en binding te verkrijgen met omliggend / achterliggend landschap. Het huidige erf kent een te strakke omkadering. Totaal wordt er circa 300 m2 houtsingel geveld. Aan de noordzijde wordt een zomerlinde voorgesteld aan de zuidzijde een walnoot nabij de fruitbomen. Beide bomen in de maat 14-16 (stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van twee boompalen. De bomen vormen de compensatie van de te vellen opstanden.
G: Te vellen bomen. Nadere specificatie zie kaptekening.
H: Oprit / achtererf nieuwe woning.
I: Gazon/gras.
J: Nieuw aan te planten haag met meidoorn of haagbeuk. Aanplant in de maat 80-100 (hoogte in centimeters) met 5 stuks per strekkende meter. Totale lengte 27 meter.
K: Bestaande haag.
L: Bestaande woning.
M: Nieuw te bouwen bijgebouw bij woning.
N: (Bestaande) oprit naar bestaande woning.
O: Te slopen voormalige woonboerderij.
P: Weiland.
Q: Te vellen gedeelte cascoelement. Nadere specificatie zie kaptekening.

Project:	Landschappelijke inpassing	Getekend:	NH	Status:	DO
	Vervangende nieuwbouw	Datum:	30-06-2021	Aantal pag.:	1
Adres:	Ottershagenweg 31	Gecontroleerd:	-	Formaat:	A3
Woonplaats:	Lattrop-Breklenkamp	Schaal:	1:750	Noord:	Tekening is noordgericht