




BEPLANTINGSPLAN



Ontwerp schaal 1:500

-  Bestaande bomen
-  Bestaand struweel, beplantingen en hagen
-  NIEUWE BOMEN
- PaLB Prunus avium 'Landscape Bloom' - Zoete kers
2st. levermaat 18-20
- Ag Alnus glutinosa - Els 2st. levermaat 18-20
- TcR Tilia cordata 'Rancho' 2st. levermaat 18-20
-  NIEUWE SOLITAIRE HEESTERS
- Al Amelanchier lamarckii - Krent 2st. >150cm meerstam
- Cm Cornus mas - Gele Kornoelje 2st. >150cm meerstam
- PsA Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Kers
2st. >150cm meerstam
-  NIEUWE HAGEN
- Haag1(20m) + Haag2(25m) = 45m1
- Fagus sylvatica - Beuk (dubbele rij)
- 6st/m1 = 270st. 100-120cm Haagplantsoen
-  Vak 1 NIEUW STRUWEEL
- Vak1 (300m2) 3 st./m2 = 900st lev. 100-120cm
bospl. inclusief herplant van bestaande 15 sol.
heesters. 100% gemengd geplant:
- 300st. Amelanchier lamarckii (krent)
 - 300st. Ligustrum ovalifolium (Liguster)
 - 300st. Syringa vulgaris (Boerensering)
 - Ondergroei langs de rand parkeerplaats Symp-
hytum grandiflorum 'Wisley Blue' totaal 45m1,
9st/m1 = 405st. lev. P9.
-  Vak 2+3
- Vak2+3 (250m2) 3 st./m2 = 750st lev. 100-120cm
bospl. 100% gemengd geplant:
- 150st. Crataegus monogyna - Meidoorn (20%)
 - 150st. Prunus padus - Vogelkers (20%)
 - 75st. Ilex aquifolium (10%)
 - 75st. Cornus mas - Gele kornoelje (10%)
 - 75st. Euonymus europaeus - Kardinaalsmuts (10%)
 - 75st. Sorbus aucuparia - Lijsterbes (10%)
 - 75st. Viburnum opulus - Gelderse roos (10%)
 - 75st. Corylus avellana - Hazelaar (10%)
-  Vak 4+5
- Herplant vaste planten uit huidig plantvak t.p.v.
nieuwbouw en entree Commanderieplein

