



LEGENDA



- Aanbrengen nieuwe boom,
A. (1) 5x Fruitboom(appel) hoogstam
(2) 4x Fruitboom(peper) hoogstam
(3) 2x Fruitboom(kers) hoogstam
B. 6x Quercus palustris
C. 4x Tilia tomentosa
D. 4x Zelkova serrata Green Vase
E. 3x Taxodium distichum
F. 6x Fraxinus 'Raywood'
G. 1x Acer rubrum 'October Glory'
H. 3x Gleditsia tria. 'Sunburst'
I. 5x Crataegus lavaleii
J. 4x Alnus glutinosa 'Laciniata'
K. 4x Salix acutifolia 'Pendulifolia'



Aanbrengen gazon, intensief maai-beheer



Aanbrengen kruidrijk gras, extensief maai-beheer, mei en sept



- Aanbrengen Beplanting:
1 vakbeplanting:
20% Coryllus avellana
20% Ilex aquifolia
10% Weigela florida
20% Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
10% Phylladelphus virginica
20% Ligustrum ovalifolium
2 vakbeplanting:
10% Deutzia gracilis (h)
10% Buddlejia davidii 'Nanho Purple'
20% Euonymus fort. 'Darts Blanket' (h)
20% Nepeta faassenii 'Six Hills Giant' (vp)
20% Potentilla frut. 'Eifenbein' (h)
20% Phlox russelliana (vp)
3 Vakbeplanting:
10% Phlox russelliana
10% Geranium macrorrhizum
10% Persicaria amplexicaule 'Speziosa'
10% Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
10% Kalimeris 'Madiva'
10% Carex morrowi 'Irish Green'
10% Pennisetum all. 'Hamein'
20% Symphytum grandiflorum
10% Buddlejia davidii 'Nanho Blue'


Maatvoering:
Bomen: hoogstam, 16 / 18 cm, drkl
Heesters (h): container 2 ltr
vaste planten (vp): P9, 7 st/m2
Haag: 80 / 100 cm wortelgoed, 5 st/m1



Aanbrengen Haag: Carpinus betulus



Aanbrengen Wandelpad




Aanbrengen parkeerplaats: Halfverharding of grasbeton: type ntb



Rijbaan



Stoep





Perceelsgrens



Woning



Particuliere tuin



PROJECT Uitbreiding Spikkert 4 te Weerselo
OPDRACHTGEVER Noaberkracht, gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp
ONDERDEEL Groenplan uitbreiding Spikkert 4 te Weerselo
GETEKEND (Ing.) R. Heerdink



DATUM 05/11/2023
FORMAAT A2
SCHAAL 1 : 500
VERSIE 2e versie