



Water bestemmingsplan Liermolen					
	Definitief		Prognose		Totaal
	m2	%	m2	%	m2
Totaal oppervlak	139559	100		100	139559
Water	14221	10,16	46	0,03	14267
Wadi	2299	1,65	179	0,13	2478

Controle water eis:					
Voldoet als ontworpen water/wadi groter is dan gestelde eis					
Ontwerp	>		Eis		Surplus
Oppervlakte water	m2	%	m2	%	m2
Liermolen	14267	10,22	5071	6,5	5196
Wadi	m2	%	m2	%	m2
	2444	1,75	2093	1,5	351

Water bestemmingsplan Wilgenbuurt					
	Definitief		Prognose		Totaal
	m2	%	m2	%	m2
Totaal oppervlak	73589	100		100	73589
Water	5084	6,91			5084
Wadi	2227	3,03			2227

Controle water eis:					
Voldoet als ontworpen water/wadi groter is dan gestelde eis					
Surplus Liermolen & Wilgenbuurt	Ontwerp	Totaal	>	Eis	Surplus Liermolen & Wilgenbuurt
Oppervlakte water	m2	m2	>	m2	m2
Liermolen	5043	5084	10127	4783	5343
Wadi	m2	m2	>	m2	m2
	351	2227	2578	1104	1474

Water bestemmingsplan Havenbuurt					
	Definitief		Prognose		Totaal
	m2	%	m2	%	m2
Totaal oppervlak	69868	100		100	69868
Water			4908	7,02	4908
Wadi			694	0,99	694

Controle water eis:					
Voldoet als ontworpen water/wadi groter is dan gestelde eis					
Surplus Liermolen & Wilgenbuurt	Ontwerp	Totaal	>	Eis	Surplus Totaal
Oppervlakte water	m2	m2	>	m2	m2
Liermolen & Wilgenbuurt	5496	4908	10404	4785	5619
Wadi	m2	m2	>	m2	m2
	1474	694	2168	1100	1068

Water bestemmingsplan LierMolenSloot					
	Totaal		Eis		
	m2	%	m2	%	
Totaal oppervlak	283016	100			
Water	24299	8,57	18396	6,5	Voldoet
Wadi	5365	1,90	4265	1,5	Voldoet

LEGENDA

- Besluitingsplan Liermolen (vastgesteld 11-03-2019)
- Besluitingsplan Wilgenbuurt (ontwerp 25-06-2020)
- Besluitingsplan Havenbuurt (16-03-2022)
- Wadi definitief
- Wadi prognose
- Water definitief
- Water prognose
- Water buiten bestemmingsplan (173a)

0 10 20 30 40m

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Niet-gebruik: Het gebied is niet bestemd voor de bestemming.
- Aanpak: Het gebied is niet bestemd voor de bestemming.
- Aanpak: Het gebied is niet bestemd voor de bestemming.
- Aanpak: Het gebied is niet bestemd voor de bestemming.

Nr.	Datum	Omschrijving	Gepland	Gevoerd
1	16-04-24	HAVENBUURT EN UPDATE RIJCHTINGSPANEN	C.G.	J.B.
2	06-04-22	STATUS WATER O.B.V. BESTEMMINGSPLAN	T.R.C.	E.G.

BPD

Project: LIER MOLEN SLOOT
TE DE LIER

Fase: PLANONTWIKKELING

Onderdeel: STATUS WATER O.B.V. BESTEMMINGSPLAN

Tekeningnummer: W22-11585-PO-151

Projectleider: J.v.G.

Fase: A0

Status: CONCEPT

Opsteller: W22-11585-PO-151

Bladnummer: 1 van 1

Schaal: 1:1000

Wijzigingsnummer: 1

waalpartners civil engineering

Tel: +31 174 82 77 01

Zuidweg 75, 3571 NP, IJsselstein

www.waalpartners.nl

info@waalpartners.nl