	BEGROTING GELUIDSWAL:					
	Lengte ca. 240 m1. hoogte max. 8,00 m, inclusief KOORNNEEF.					
	Inmeten bestaande situatie	32	u	€ 50,00		€ 1.600,00
	VenG plan	1	#	€ 750,00		€ 750,00
	Sonderingen 10 st. met advies tbv fundatie	1	#	€ 2.500,00		€ 2.500,00
	Constructieberekeningen en tekeningen damwand	1	#	€ 1.250,00		€ 1.250,00
	Constructieberekeningen en tekeningen fundatie geluidswand	1	#	€ 2.000,00		€ 2.000,00
	Constructieberekeningen en tekeningen staalconstructie geluidswand	1	#	€ 7.500,00		€ 7.500,00
	Tekening omgevingsvergunning	1	#	€ 4.500,00		€ 4.500,00
	Berekening geluidsrapport	1	#	€ 3.250,00		€ 3.250,00
						€ 23.350,00
	Uitzetten	48	u	€ 50,00		€ 2.400,00
	Stalen damwand als waterkering, stelpost	240	m1	€ 3.000,00		€ 720.000,00
	Aanvullen ca 1 a 2 m breed tussen bestaande en nieuwe damwand	1920	m3	€ 22,50		€ 43.200,00
	Uitzetten heipalen en fundatie	32	u	€ 50,00		€ 1.600,00
	Heiwerkzaamheden, stelpost, betonpalen VK250, lengte ca. 18 m stelpost	160	st	€ 700,00		€ 112.000,00
	Randafwerking damwand dmv betonnen rand	240	m1	€ 250,00		€ 60.000,00
	Fundatie balk geluidswand	365	m1	€ 200,00		€ 73.000,00
	Slopen bestaande beschoeining	240	m1	€ 50,00		€ 12.000,00
	Verharding aangevuld gedeelte	480	m2	€ 35,00		€ 16.800,00
						€ 1.041.000,00
	Verzinkte staalconstructie, hoogte 8,00 m	56	m1	€ 1.000,00		€ 56.000,00
	Verzinkte staalconstructie, hoogte 7,00 m	91	m1	€ 900,00		€ 81.900,00
	Verzinkte staalconstructie, hoogte 6,00 m	91	m1	€ 750,00		€ 68.250,00
	Sandwichpanelen luifel ca. 2,00 m.	334	m2	€ 65,00		€ 21.710,00
	Glasgevel 1/3	637	m2	€ 275,00		€ 175.175,00
	Sandwichpanelengevel 1/3	462	m2	€ 75,00		€ 34.650,00
	Houtengevel 1/3	637	m2	€ 125,00		€ 79.625,00
						€ 517.310,00
	Bouwkeet	1	#	€ 1.500,00		€ 1.500,00
	Afvalcontainers	8	#	€ 250,00		€ 2.000,00
	Boot/platbodem voor inspectie enz..	1	#	€ 1.500,00		€ 1.500,00
						€ 5.000,00
						€ 1.586.660,00
				Algemene kosten en winst en risico 10%		***€ 158.666,00***
				Exclusief BTW		***€ 1.745.326,00***