Sloop & Bouwrijp maken																			
Machine type	Werkzaamheden	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor-efficientie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOX	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)
sloopkraan	Sloop bebouwing	Stage-IV - kW 75-560	2015	120	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9510	37%	D	150	1878,63	0	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	62,74	0,45
graafmachine	Egaliseren	Stage-IV - kW 75-560	2015	100	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9510	37%	D	150	1579,01	0	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	52,86	0,38
																Totale emissie (kg/j)	115,60	0,83

Woningbouw																			
Machine type	Werkzaamheden	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor-efficientie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOX	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)
graafmachine	Graven bouwkuip	Stage-IV - kW 56-75	2015	100	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9510	37%	D	600	6316,04	0	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	211,43	1,52
hijskraan	Hijsen vloer- en dakdelen	Mobiele werktuigen >20 ton	2015	150	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9510	37%	ZUT	500	7760,19	0	0	0,2	0	0,0000	0,001	100,00	0,74
betonstorter	Fundering storten	Mobiele werktuigen <20 ton	2015	200	Vaste as - wisselende inzet	0,9510	38%	MUT	500	10598,84	0	0	0,12	0	0,0000	0,001	60,00	0,44
betonmixer	Betonmixen	Mobiele werktuigen >20 ton	2015	200	Vaste as - continue inzet	0,9510	47%	ZUT	500	13044,25	0	0	0,2	0	0,0000	0,001	100,00	0,74
Manitou	wisselende inzet	Stage-IIIA - kW 56-75	2010	60	Hydrauliek - wisselende inzet	1,0000	37%	A	500	3424,44	0	0,02	0,005	0	0,0000	0,000	70,99	0,03
																Totale emissie (kg/j)	542,42	3,45

Afwerking																			
Machine type	Werkzaamheden	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor-efficientie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOX	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)
graafmachine	Terrein afwerking	Stage-IV - kW 75-560	2015	100	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9510	37%	D	100	1052,67	0	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	35,24	0,25
Trilplaat	Terrein afwerking	Stage-IIIA - kW 56-75	2010	60	Vaste as - wisselende inzet	1,0000	38%	A	60	423,87	0	0,02	0,005	0	0,0000	0,000	8,78	0,00
Manitou	Terrein afwerking	Stage-IIIA - kW 56-75	2010	60	Hydrauliek - wisselende inzet	1,0000	37%	A	100	684,89	0	0,02	0,005	0	0,0000	0,000	14,20	0,01
																Totale emissie (kg/j)	58,21	0,26