Watertoets

Oppervlaktes

Peilgebied	Dempen	Nieuw	Verschil 1)
-1.70/-1.70m NAP	955 m^2	1732 m^2	777 m^2
-1.40/-1.40m NAP	4489 m^2	7832 m^2	3343 m^2
-1.05/-1.05m NAP	335 m^2	562 m^2	227 m^2
-0.80/-0.80m NAP	268 m^2	306 m^2	38 m^2
Totalen watergangen:	6047 m^2	9819 m^2	3772 m^2

Verharding:

	Bestaand	Nieuw	Verschil
Gesloten verharding:	21835 m^2	21816 m^2	19 m^2
10% compenstatie verharding:			0 m^2

Compensatie

Minimaal te compenseren oppervlakte:	0 m^2
Compensatie oppervlakte aanwezig:	3772 m^2
Overcompensatie 2)	3772 m^2

Toelichting:

1) Uitgangspunt is dat in ieder peilgebied minimaal evenveel oppervlakte water wordt gecreeerd als wordt gedempt.

2) Invulling is afhankelijk van het DO, uitgangspunt is dat er geen resultaatverplichting geldt voor de overcompensatie.

Legenda

─	Bestaande situatie
─·─	Bestaande Peilgrens
━	Nieuwe situatie
▬	Bestaand verhardingsoppervlak
▨	Verhardingsoppervlak na reconstructie
▬	Te dempen wateroppervlak
▨	Wateroppervlak na reconstructie

Versie	Omschrijving	Getekend door	Datum uitgifte
A.2	Concept	J. van der Veer	03-04-'19
A.1	Concept	J. Jongedijk	12-03-'19

Provinciale weg

N359 Lemmer (A6) - Balk - Bolsward - Boksum (N31)

Project

Drie tunnels N359 - Bolsward noord, Burgwerd en Wommels noord

Onderdeel

Overzichtstekening watertoets Burgwerd

Getekend door	*Acc.*	*Documenttype*	*Formaat*	*Ontwerpfase*	*Status*		
J. Jongedijk		Tekening		Schetsontwerp		Concept	
Gecontroleerd door	*Acc.*	*Schaal*	*Projectnummer*	*Besteksnummer*	*Blad*	*Aantal*	*Tekeningnummer*
G. de Boer		1:1500	-	-	2	3	3.5.359.XXX

provinsje fryslân
provincie fryslân

Plotdatum: 3 april 2019

Formaat: A0 - 841x1189

J:\PWWegen\Ontwerp\Projecten\N359\80.072.004_SO Drie tunnels (Bolsward, Burgwerd, Wommels)\Ontwerp\In bewerking\Ontwerpen 2019\Watertoets.dwg