

Landgoed Moerslag

Regelwerk - BKP

Referentiebeelden materialisering, sfeer: gecamoufleerd verblijven

Het regelwerk/bkp is een stimulans voor de verdere planuitwerkingen en geeft de ontwerprichtlijnen aan voor de verdere uitwerking van de natuurlofts / autarkische lofts. De referentiebeelden opgenomen in dit regelwerk/bkp zijn integraal onderdeel van de ontwerprichtlijnen.

De referentiebeelden dienen gelezen te worden als inspiratie voor het ontwerp en als toetsingscriteria voor Monumenten- en Welstandscommissie m.b.t. materiaalgebruik, detail en verschijningsvorm

Landgoed Moerslag

Regelwerk - BKP

Referentiebeelden materialisering, sfeer: gecamoufleerd verblijven



Landgoed Moerslag

Landschapsplan, schaal 1:1000. 6 april 2023

LANDGOED
MOERSLAG

Legenda

Algemeen

- Bebouwing, bestaand
- Natuurloft®, bestaand
- Natuurloft®, nieuw
- Autarkisch recreëren, nieuw
- Weg, bestaand
- Pad, bestaand
- Pad, nieuw
- Bos, bestaand (holle weg)
- Bos, nieuw
- Mantel-zoom, nieuw
- Kruidenrijk grasland, nieuw
- Hoogstamboomgaard, nieuw


studio
31

www.studiobkl.nl

bureau VERBEEK

landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp

landschapsarchitectuur
en buitenruimte ontwerp



0 100 m



Landgoed Moerslag

Landschapsplan, schaal 1:500 6 april 2023

LANDGOED
MOERSLAG

Lofts fase 1

Legenda


Algemeen

- Bebouwing, bestaand
- Natuurloft®, bestaand
- Natuurloft®, nieuw
- Autarkisch recreëren, nieuw
- Weg, bestaand
- Pad, bestaand
- Pad, nieuw
- Bos, bestaand (holle weg)
- Bos, nieuw
- Mantel-zoom, nieuw
- Kruidenrijk grasland, nieuw
- Hoogstamboomgaard, nieuw

studio
31
www.studio31.nl

landschapsarchitectuur
en buitenruimte ontwerp

bureau VERBEEK
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp



Natuurlofts Fase I - Natuurlofts Fase I
 - bebouwingsvlak 10,7 x 15,0 m > 160,0 m²
 - footprint ca. 135,0 - 140,0 m²


Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning. Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

F		
E		
D		
C		
B		
A		
index	datum	wijziging/revisie



gerealiseerd

Natuurloft Fase I

267D RW.00

Fase: regelwerk/bkp
 Onderdeel: schema's massa | goot-/nokhoogte
 Schaal: 1:200 / A4
 Datum: 12.05.2023
 Wijziging: 20.11.2023
 Architect: JJ
 Filenaam:
 Opdrachtgever: Landgoed Moerslag
 Locatie: Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten



Boschcoor 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
 E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl

Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, verspreid of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
 Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.



gerealiseerd

Natuurloft Fase I



Autarkisch verblijven in de bosrand

Loft 1.a

Natuurlofts 2.0 Loft 1

- bebouwingsvlak 10,0 x 15,0 m > 150,0 m²
- footprint bebouwd opp. 90% > 135,0 m²

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning. Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

F		
E		
D		
C		
B		
A		
index	datum	wijziging/revisie

267D RW.01a



Fase: regelwerk/bkp
 Onderdeel: schema's massa | goot-/nokhoogte
 Schaal: 1:200 / A4
 Datum: 12.05.2023
 Wijziging: 20.11.2023
 Architect: JJ
 Filenaam:
 Opdrachtgever: Landgoed Moerslag
 Locatie: Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten

Boschouur 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
 E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl

Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, verspreid of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
 Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.



Autarkisch verblijven in de bosrand

Loft 1.b

Natuurlofts 2.0 Loft 1

- bebouwingsvlak 10,0 x 15,0 m > 150,0 m²

- footprint bebouwd opp. 90% > 135,0 m²

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning. Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

F		
E		
D		
C		
B		
A		
Index	datum	wijziging/revisie

267D RW.01b

Fase: regelwerk/bkp
 Onderdeel: schema's massa | goot-/nokhoogte
 Schaal: 1:200 / A4
 Datum: 12.05.2023
 Wijziging: 20.11.2023
 Architect: JJ
 Filenaam:
 Opdrachtgever: Landgoed Moerslag
 Locatie: Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten

Boschcours 37B NL-6221JR Maastricht T 043 3254485
 E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl

Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, verspreid of anderszins openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
 Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.




2. footprint max. bebouwd oppervlakte **90%** van aangeduid bebouwingsvlak



3. privé-buitenruimte is onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte



12. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
Positie aanduiding entree is indicatief





5. dakvorm: schuin dak dakhelling $\leq 15^\circ$ binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 3.300 mm; nokhoogte ≤ 5.700 mm (maten t.o.v. vloerpeil)

De lofts aangeduid met loft 1 zijn in architectonische expressie en grootte familie van de gerealiseerde lofts in fase I, echter zijn ze ook divers.

Ontwerpregels voor planuitwerking:

1. éénlaagse bebouwing
2. footprint max. bebouwd oppervlakte 90% van aangeduid bebouwingsvlak
3. privé-buitenruimte is onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte
4. toegang tot de loft is niet overdekt en behoort niet tot max. bebouwd oppervlakte
5. dakvorm: schuin dak dakhelling $\leq 15^\circ$ binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 3.300 mm; nokhoogte ≤ 5.700 mm (maten t.o.v. vloerpeil)
8. zonnepanelen: t.p.v. het dak, geïntegreerd in architectuur en dakvorm
9. installaties geïntegreerd in architectuur, dan wel niet zichtbaar
10. materialisering lofts sober, terughoudend in expressie en kleurgebruik; eenduidig in materiaalgebruik en detaillering
11. materialisering gevels in houten planken c.q. latten (geen plaatmateriaal), met aandacht voor ritmering en detaillering
12. materialisering kozijnen, ramen en deur in hout afgestemd op de gevel
13. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
14. geen toepassing van 'blinkende' in het zonlicht reflecterende materialen

Regelwerk - Loft 1 (Autarkisch wonen)



Loft 2 / 3

Natuurlofts 2.0 Loft 2 / 3

- bebouwingsvlak 10,0 x 15,0 m > 150,0 m²
- footprint bebouwd opp. 90% > 135,0 m²

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning. Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

F		
E		
D		
C		
B		
A		
Index	datum	wijziging/revisie

267D RW.02


Fase: regelwerk/bkp
 Onderdeel: schema's massa | goot-/nokhoogte
 Schaal: 1:200 / A4
 Datum: 12.05.2023
 Wijziging: 20.11.2023
 Architect: JJ
 Filenaam:
 Opdrachtgever: Landgoed Moerslag
 Locatie: Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten

Boschcours 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
 E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl

Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, verspreid of anderszins openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
 Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.



Natuurlofts 2.0 - Loft 2 / 3
 - bebouwingsvlak 10,0 x 15,0 m > 150,0 m²
 - footprint bebouwd opp. 90% > 135,0 m²


Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning. Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

F		
E		
D		
C		
B		
A		
Index	datum	wijziging/revisie



Loft 2 / 3

267D RW.03


Fase: regelwerk/bkp
 Onderdeel: schema's massa | goot-/nokhoogte
 Schaal: 1:200 / A4
 Datum: 12.05.2023
 Wijziging: 20.11.2023
 Architect: JJ
 Filenaam:
 Opdrachtgever: Landgoed Moerslag
 Locatie: Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten

Boschcour 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
 E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl


Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, verspreid of anderszins openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
 Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.



De lofts aangeduid met loft 2 en loft 3 zijn in architectonische expressie en grootte familie van de gerealiseerde lofts in fase I, echter zijn ze ook divers.

Ontwerpregels voor planuitwerking:

1. éénlaagse bebouwing
2. footprint max. bebouwd oppervlakte 90% van aangeduid bebouwingsvlak
3. privé-buitenruimte is onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte
4. toegang tot de loft is niet overdekt en behoort niet tot max. bebouwd oppervlakte
5. dakvorm: schuin dak dakhelling $\leq 15^\circ$ binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 3.950 mm; nokhoogte ≤ 4.700 mm (maten t.o.v. vloerpeil)
8. zonnepanelen: t.p.v. het dak, geïntegreerd in architectuur en dakvorm
9. installaties geïntegreerd in architectuur, dan wel niet zichtbaar
10. materialisering lofts sober, terughoudend in expressie en kleurgebruik; eenduidig in materiaalgebruik en detaillering
11. materialisering gevels in houten planken c.q. latten (geen plaatmateriaal), met aandacht voor ritmering en detaillering
12. materialisering kozijnen, ramen en deur in hout afgestemd op de gevel
13. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
14. geen toepassing van 'blinkende' in het zonlicht reflecterende materialen
15. de hagenstructuur wordt plaatselijk verdicht om de loft(-s) vanaf benadering zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken en privacy t.o.v. elkaar te genereren
16. het bestaand hoogteverschil t.p.v. de hagen wordt benut om het vloerpeil op het laagste maaiveld aan te zetten



Natuurlofts 2.0 - Loft 4
 - bebouwingsvlak 7,0 x 11,0 m > 77,0 m²
 - footprint bebouwd opp. 90% > 69,0 m²
 - 2 bouwlagen

Indelingen en vorm van de lofts zijn indicatief en dienen om de haalbaarheid binnen benodigd volume / footprint weer te geven. De plannen zullen t.z.t. nader uitgewerkt worden t.b.v. de omgevingsvergunning. Positie entree tot lofts is ook indicatief.

Zie voor ontwerprichtlijnen het Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP d.d. 08.08.2023 / aangepast 01.11.2023

267D Natuurlofts 2.0

Loft	Goothoogte	Nokhoogte	Breedte	Lengte
1	3.300	5.700	10.000	15.000
2	3.950	4.700	10.000	15.000
3	3.950	4.700	10.000	15.000
4	6.300	7.900	7.000	11.000

F		
E		
D		
C		
B		
A		
Index	datum	wijziging/revisie

267D RW.04

Fase: regelwerk/bkp
 Onderdeel: schema's massa | goot-/nokhoogte
 Schaal: 1:200 / A4
 Datum: 12.05.2023
 Wijziging: 20.11.2023
 Architect: JJ
 Filenaam:
 Opdrachtgever: Landgoed Moerslag
 Locatie: Moerslag

Moerslag Loft 2.0

Jo Janssen Architecten

Boschcoor 37B NL-6221JR Maastricht T (0)43 3254485
 E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl

Deze tekening blijft eigendom van Jo Janssen Architecten. Niets van deze tekening mag gewijzigd, gekopieerd, verspreid of uitgevoerd worden zonder schriftelijke toestemming van de architect.
 Alle maten in het werk te controleren. Bij afwijkingen contact opnemen met architect.


Loft 4




2. footprint max. bebouwd oppervlakte **90%** van aangeduid bebouwingsvlak



3. privé-buitenruimte nivo 1 en onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte



12. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
Positie aanduiding entree is indicatief



5. dakvorm: schuin dak dakhelling $\leq 15^\circ$ binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 6.300 mm; nokhoogte ≤ 7.900 mm (maten t.o.v. vloerpeil)

De lofts aangeduid met loft 4 zijn in architectonische expressie en grootte familie van de gerealiseerde lofts in fase I, echter zijn ze ook divers.

Ontwerpregels voor planuitwerking:


1. 2-laagse bebouwing
2. footprint max. bebouwd oppervlakte 90% van aangeduid bebouwingsvlak
3. privé-buitenruimte nivo 1 en onderdeel van het max. bebouwd oppervlakte
4. toegang tot de loft is niet overdekt en behoort niet tot max. bebouwd oppervlakte
5. dakvorm: schuin dak dakhelling $\leq 15^\circ$ binnen de contour van de aangeduide massa; materialisering zink of groen/vegetatiedak
6. dakvorm: plat dak binnen de contour van de aangeduide massa; groen/vegetatiedak
7. goothoogte ≤ 6.300 mm; nokhoogte ≤ 7.900 mm (maten t.o.v. vloerpeil)
8. zonnepanelen: t.p.v. het dak, geïntegreerd in architectuur en dakvorm
9. installaties geïntegreerd in architectuur, dan wel niet zichtbaar
10. materialisering lofts sober, terughoudend in expressie en kleurgebruik; eenduidig in materiaalgebruik en detaillering
11. materialisering gevels in houten planken c.q. latten (geen plaatmateriaal), met aandacht voor ritmering en detaillering
12. materialisering kozijnen, ramen en deur in hout afgestemd op de gevel
13. oriëntatie van de lofts houden rekening met uitzicht en privacy van de ernaast gelegen loft(-s); entreegevel en één zijgevel nagenoeg gesloten
14. geen toepassing van 'blinkende' in het zonlicht reflecterende materialen



Fig. 4C:
landschapsplan met aanduiding profiel

4.3 Profiel

Fig. 4D: profiel



principe relatie loft 1 [autarkisch recreëren]
t.p.v. aanwezig reliëf

vorm en afmetingen loft nog te ontwerpen

F		
E		
D		
C		
B		
A		
Index	datum	wijziging/revisie


267D SO.01

Fase: Schetsontwerp
Onderdeel: principe relatie lofts t.p.v. aanwezig reliëf
Schale: 1:50 / A2
Datum: 06.07.2023
Wijziging: 16.11.2023
Architect: J.J.
Filenaam: 267D SO.01 principe
Opdrachtgever: Landgoed Moerslag
Locatie: Moerslag
MNL Moerslag Natuurlofts


Jo Janssen Architecten

Binnenvoor 278 NL 6221 LR Maastricht T 0643 2784465
E info@jojanssenarchitecten.nl W www.jojanssenarchitecten.nl


Deze tekening is het eigendom van Jo Janssen Architecten. Het is niet toegestaan deze tekening te kopiëren, verspreiden, openbaar te maken of anderszins openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van de architect.
Alle rechten in het werk te reserveren. Bij wijzigingen contact opnemen met architect.




principe langsgevel i.r.t. aanwezig reliëf (ter hoogte van hagen/hogstamfruitboomgaard)




principe langsdoorsnede i.r.t. aanwezig reliëf (ter hoogte van hagen/hogstamfruitboomgaard)



principe grondplan i.r.t. aanwezig reliëf (ter hoogte van hagen/hogstamfruitboomgaard)
vloerpeil loft verzonken tot op 'laagste' niveau



principe dwarsdoorsnede i.r.t. aanwezig reliëf (ter hoogte van ter hoogte van hagen/hogstamfruitboomgaard)



bron: Landschapsplan Landgoed Moerslag d.d. 03.07.2023
Studio BKL landschapsarchitectuur en tuinenruimte ontwerp | Bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp



principe relatie lofts 2-3 tpv aanwezig reliëf (ter hoogte van hagen/hogstam fruitboomgaard)
Oplossing idem als fase I natuurlofts (zie foto's)

Index	datum	wijziging/revisie
F		
E		
D		
C		
B		
A		


267D SO.02

Fase: Schetsontwerp
Onderdeel: principe relatie lofts t.p.v. aanwezig reliëf
Schaal: 1:50 / A2
Datum: 06.07.2023
Wijziging: 16.11.2023
Architect: JJ
Plenaam: 267D 230708 principe
Opdrachtgever: Landgoed Moerslag
Locatie: Moerslag
MNL Moerslag Natuurlofts

Jo. Janssen Architecten

Bouwnummer 2018 NL-6421-011 Vlaanderen T +3242 2624400
E info@janssenarchitecten.nl W www.janssenarchitecten.nl

Deze tekening is het eigendom van Jo. Janssen Architecten. Het is niet toegestaan deze tekening te kopiëren, te verspreiden, te verspreiden of af te geven aan andere personen of entiteiten. Het is niet toegestaan deze tekening te kopiëren, te verspreiden, te verspreiden of af te geven aan andere personen of entiteiten. Het is niet toegestaan deze tekening te kopiëren, te verspreiden, te verspreiden of af te geven aan andere personen of entiteiten.



Profielsnede

Voor aanplant en maatvoering bomen etc. zie landschapsplan Landgoed Moerslag Studio BKL landschapsarchitectuur en buitenruimte ontwerp / Bureau Verbeek

Referentiebeelden



Wabi Sabi, de*initie

Wabi Sabi represents a comprehensive Japanese world view or aesthetic centered on the acceptance of transience and imperfection. The aesthetic is sometimes described as one of beauty that is "imperfect, impermanent, and incomplete".

Bron: <https://en.wikipedia.org/wiki/Wabi-sabi>

Wabi Sabi komt uit Japan en is de leer van het onvolmaakte. Wabi staat voor eenvoud, onbevangenheid en rust. Sabi is de acceptatie dat niets hetzelfde blijft en alles verandert en haar einde kent.

Wabi Sabi is een natuurlijke onvolmaaktheid van de toegepaste materialen. Details die op een ingetogen wijze, in een niet gebonden vorm van esthetiek ontworpen zijn. De schoonheid van het onvolmaakte, die men ook in de natuur ziet.

Toepassing natuurlijke materialen, voornamelijk hout, die mooi verouderen

Wabi Sabi - natuurlijk, mooi verouderen







Natuurlofts Moerslag

























Sea Ranch, CA



Natuurloft Moerslag | water



Sfeerbeelden Natuurloft 2.0 Moerslag





[REDACTED]
Moerslag 32
6265 NC Sint Geertruid Zuid-Limburg
T: 0031(0)43 - 409 12 38
T: 0031(0)6 - 52 22 00 10
E info@landgoedmoerslag.nl W
www.landgoedmoerslag.nl

[REDACTED]
Jo Janssen Architecten - [REDACTED]
Boschcour 37B
6221 JR Maastricht
T 043 3254485
E info@jojanssenarchitecten.nl
W www.jojanssenarchitecten.nl

Document:	Landgoed Moerslag Regelwerk - BKP Referentiebeelden materialisering, sfeer: gecamoufleerd verblijven
Datum:	01.11.2023
Gewijzigd	16.11.2023 20.11.2023
Versie:	6