

Verhardingsbalans -Huisvesting BOR

Bestaande situatie	
water	1.927 m ²
groen	5.404 m ²
verharding	7.036 m ²
bebouwing	851 m ²
totaal verharding	7.887 m²

Totaal	15.219 m ²
plangrens(ter controle)	15.219 m ²

Nieuwe situatie	
water	1.577 m ²
-behouden	923 m ²
-nieuw	654 m ²
groen	3.909 m ²
verharding	7.002 m ²
bebouwing	2.732 m ²
totaal verharding	9.734 m²

Watercompensatie	
water gedempt (1:1)	987 m ²
wateropgave toename verharding*** (1,847m ² * 5%)	92 m ²
compensatie wateropgave	1.079 m ²

nieuw water	654 m ²	
totaal wateropgave	425 m ²	* **

* bij een rode cel met een aantal, moet er nog aan water gecompenseerd worden.			
** bij een groene cel met een aantal, voldoet de compensatie en is er overschot.			
*** toename verharding			
bestaande verharding	7.036 +	851 =	7.887 m ²
toekomstige verharding	7.002 +	2.732 =	9.734 m ²
toename verharding			1.847 m ²