



Legenda

- | | |
|--|--|
|  Te behouden bebouwing | 1-2 Te slopen bebouwing |
|  Nieuwe bebouwing | 3-4 Te verwijderen verharding |
|  Te behouden boom |  Te behouden haag |
|  Aan te planten fruitboom |  Aan te planten haag laag |
|  Te verwijderen boom |  Aan te planten haag hoog |
|  Te behouden perceel |  Te behouden verharding |
|  Nieuw perceel |  Aan te leggen verharding |
|  Te versmallen inrit | |

Verwijderen/sloop (voor ingebruikname woning)

Gebouwen (twee schuren)	1. opp	1043m ²
	2. opp	109m ²
	Totaal	1152m ²

Twee verharde stukken	3. opp	228m ²
	4. opp	49m ²
	Totaal	277m ²

Beplanting en aanplanten (binnen 12 maanden na ingebruikname woning)

Lage beuken haag	Lengte	119m
(aanplant 80 cm, hoogte 100-130 cm)		

Hoge beuken haag	Lengte	86m
(aanplant 120 cm, hoogte ca. 200 cm)		

Fruitbomen, minimale planthoogte 2,5m, totaal 11 st.
5 st. bestaand, te verplaatsen
6 st. aanvullend aan te kopen