

	
Behoort bij het besluit van het college van gemeente Hoeksche Waard	
nummer Z2023-00001646	datum 05-02-2025

		gew.
Nieuwbouw woningen Oostdijk		
Berekeningen Bouwbesluit		
opdrachtgever : C. Hoornweg en M. Lagrand		
datum : 04-10-2023		
schaal : -		
project : 2238 Oostdijk, Oud-Beijerland		
tekening : DO 1.02		
BATENBURG		
b o u w a d v i e s		

DAGLICHT Type A										
Woning	GO	VG								
	62		Aglas	α	β	Cb	Cu	Ae	eis	voldoet
VG1		34,8	3,7	20	50	0,55		1	2,04	
			0,9	20	0	0,8		1	0,72	
			0,9	20	0	0,8		1	0,72	
Totaal		34,8	5,5					3,48	3,48	ja
55% toets VR Minimaal voldoet										
Totaal		34,8	55%					34,1		ja

VENTILATIE Type A			
Afvoer	Eis in l/s	Aanwezig	Voldoet
Keuken	21	21	ja
Badkamer	14	14	ja
Toilet	7	7	ja
Extra in keuken		0	
Totaal	42	42	ja

Toevoer	VG	Eis l/s/m2	Eis l/s	Aanwezig
VG1	34,8	0,9	31,3	42
			31,32	42 ja

Toe- en afvoer gelijk

DAGLICHT Type B										
Woning	GO	VG								
	63									
			Aglas	α	β	Cb	Cu	Ae	eis	voldoet
VG 2.1		28,3	4,5	20	53	0,54		1	2,43	
			2,7	20	0	0,8		1	2,16	
Totaal		28,3							4,59	2,83 ja
VG 2.2		6,8	1,8	20	0	0,8		1	1,44	0,68 ja
VG 2.3		11,5	2,7	20	0	0,8		1	2,16	1,15 ja
55% toets	GO	VR								
Totaal	63	46,6	55%					Minimaal		voldoet
								34,7		ja

VENTILATIE Type B				
Afvoer	Eis in l/s	Aanwezig	Voldoet	
Keuken	21	21	ja	
Badkamer	14	14	ja	
Toilet	7	7	ja	
Extra in keuken		0		
Totaal	42	42	ja	
Toevoer	VG	Eis l/s/m2	Eis l/s	Aanwezig
VG2.1	28,3	0,7	19,8	24,3
VG2.2	6,8	0,7	4,8	7
	11,5	0,7	8,1	10,7
			32,62	42,0 ja

Toe- en afvoer gelijk

DAGLICHT Type C										
Woning	GO	VG								
	71,1									
			Aglas	α	β	Cb	Cu	Ae	eis	voldoet
VG 3.1		27,5	4,5	20	32	0,74	1	3,33		
			3,0	20	0	0,8	1	2,40		
Totaal		27,5						5,73	2,75	ja
VG 3.2		8,9	2,0	20	0	0,8	1	1,60	0,89	ja
VG 3.3		10,4	2,6	20	0	0,8	1	2,08	1,04	ja
55% toets	GO	VR								
Totaal	71,1	46,8	55%					Minimaal		voldoet
								39,1		ja

VENTILATIE Type C				
Afvoer	Eis in l/s	Aanwezig	Voldoet	
Keuken	21	21	ja	
Badkamer	14	14	ja	
Toilet	7	7	ja	
Extra in keuken		0		
Totaal	42	42	ja	
Toevoer	VG	Eis l/s/m2	Eis l/s	Aanwezig
VG 3.1	27,5	0,7	19,3	27,4
VG 3.2	8,9	0,7	6,2	7
VG 3.3	10,4	0,7	7,3	7,6
			32,8	42 ja

Toe- en afvoer gelijk