LEGENDA

- werkgrens
- bestaande boom handhaven, voorzien van boombescherming
- te verwijderen bomen
- contouren ondergrondse groeiplaatsconstructie zie principedetail A & B
- AcfCe — aanbrengen boom, Acer freemanii 'Celzam' 20-25 incl. ondergrondse groeiplaatsconstructie conform principeprofiel
- CabLu — aanbrengen boom, Carpinus betulus 'Lucas' 20-25 incl. ondergrondse groeiplaatsconstructie conform principeprofiel
- GltSk — aanbrengen boom, Gleditsia triacanthos 'Skyline' 20-25 incl. ondergrondse groeiplaatsconstructie conform principeprofiel
- PrsAc — aanbrengen boom, Prunus serrulata 'Accolade' 20-25 aanplant in open grond (groenstrook), geënt op min. 2.30m boven mv
- Prsch — aanbrengen boom, Prunus x schmitti 20-25 incl. ondergrondse groeiplaatsconstructie conform principeprofiel
- Accam/Listy — aanbrengen Leibomen Acer campestre 20-25 Liquidambar styracifua 20-25
- aanbrengen 'mobiel' groen, invulling bakken ntb
- aanbrengen haag, Carpinus betulus 175-200 spil
- aanbrengen gras (recreatief mengsel)
- aanbrengen onderbeplanting;

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ⓐ | Hypericum inodorum 'Orange Gem' | C1.5 | 4st/m2 |
| Ⓑ | Lonicera nitida 'Maigrun' | 30/40 | 4st/m2 |
| Ⓒ | Rosa 'The fairy' | A-Kwal. | 3st/m2 |

* Bomen worden ter beschikking gesteld door OG
* Nazorg/ onderhoudsperiode groen betreft 3 jaar

*Opmerking:*
** Maatvoering in meters*
** Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven*
** Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.*

Definitief

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | rle | 08-09-2020 | Definitief | | |
| 1 | rle | 25-08-2020 | Concept | Wijzigingen d.d. 11-08-2020 technisch overleg | |
| | DOOR | DATUM | STATUS | OMSCHRIJVING WIJZIGING | OL / RM |

**Opdrachtgever:**
GEMEENTE HET HOGELAND

**Project:**
ENG. HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE CENTRUM WINSUM

**Onderdeel:**
Groenplan
incl. Kabels en Leidingen


Roelofs
**Correspondentieadres hoofdkantoor**
Postbus 12 7683 ZG Den Ham
**Bezoekadres hoofdkantoor**
Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham
**T** (0546) 67 88 88
**E** info@roelofsgroep.nl
**Tevens vestigingen in**
Sneek, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Veenendaal, Weesp


| Schaal: | Projectnr: | Tekeningnr: | Formaat: | Blad: |
|---|---|---|---|---|
| 1:500 | 11085183 | GP01 | A0 | 01 van 01 |

Meer waarde aan ruimte

T:\Ontwerp\2018\Regio 1\11085183 Winsum - Eng. Herinr. OR centrum Winsum\09 Tekeningen\093 Definitief\GP01-D01-11085183-rle- Groenplan.dwg