

HER/AAN PLANT BOMEN

plantgaten 1x1m losmaken voorzien van 0,1m3 GFTcompost en 1 liter haagmeststof (Ecostyle/bionova/dcm) voorzien van 2 onbehandelde boompalen en drainage/luicht/watergeef slang

ONDERHOUD BOMEN

1e jaar evt. watergeven in droge periodes, tevens schoonhouden boomspiegel in het 3e/4e jaar na aanplant 1e vormsnoei en controle boombanden.



hekwerk/ rond gehele perceel kastanje palen met schapenraster 120cm hoog

Nieuwbouw kippenstal
Fam. van Os dwarsweg 38 te Uithuizermeeden



Het "Laantje" gezien vanaf het bestaande erf.

Te planten Bomen

lat. naam	ned. naam	aant.	Maat
Aesculus hippocastanum	Paardenkastanje	9	14/16
Tilia europea	Hollandse Linde	9	14/16
Fagus sylvatica	Beuk	8	14/16
Ulmus x resista	Iep	2	14/16
Fagus Riversii	Rode Beuk	1	14/16

definitieve plaats bepalen in het werk;
- bomen moeten een goede toekomst tegemoet gaan
- dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen
- de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.
- hij moet "gedragen" worden door de bewoners
(een boom die in de "weg" staat heeft op een boereerf geen toekomst!)

AANLEG BOSPLANTSOEN

terrein spitten met spitmachine, daar planten volgens schema/lijst. plantafstand 1x 1,5m in wildverband (Met spitten rekening houden met aanwezige bomen/struiken)

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN

1e jaar onkruid bestrijding ,vrijhouden beplanting dmv maaien of schoffelen.
na 1 jaar inboeten
in het 3e/4e jaar na aanplant 1e gefaseerde dunning , zgn wijkers en blijvers , het eindresultaat is een dichte singel met enkele uitgegroeide bomen met daaronder een gevarieerde onderbeplanting die gefaseerd word afgezet (eens in de 6 jaar)

+/- 300st te planten bosplantsoen 100/120cm

lat. naam	ned. naam	aant.	waar geplant
Sorbus aucuparia	Lijsterbes	40	in groepen in het midden
Prunus spinosa	Sleedoorn	50	in groepen aan randen
Sambucus nigra	Gewone vlier	50	door gehele aanplant
Salix viminalis	Katwilg	50	in groepen aan de randen
Salix cinerea	Grauwe wilg	50	in groepen aan randen
Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	50	door geheel aanplant
Corylus avellana	Hazelaar	35	in groepen in het midden



Zicht vanaf de doorgaande weg (oostzijde) op het huidige erf met duidelijke zichtbaar "groene voorerf"



Zicht vanaf de doorgaande weg (westzijde) op het huidige erf met bestaande bossingel die ook aan de andere zijde terugkomt.

vrije uitloop kippen onder bossage

Bossage aanplanten inlijn bestaande singel bestaand erf.

naast de stal 5m breed. Totaal +/- 450m2 (soorten zie lijst)

talud watergang aanpassen door flauwere taluds...

Bestaande Erf

Dwarsweg

Bestaande watergang

Ulmus 2st.

Rode beuk

voorterein evt inzaaien met wilde bloemen mengsel? G2 Cruidthoek

stal met markante voorzijde/uitstraling?

Nieuwbouw verankeren aan het bestaande erf Door middel van het "Laantje" doorzetten! Laantje "ongeordend" aanplanten met 3 verschillende soorten deze afwisselend "vrij" aanplanten 23st.
- Fagus sylvatica
- Tilia europea
- Aesculus hippocastanum

en door bestaande houtsingel doortrekken naar overzijde

Waterberging door 200m bestaande sloot te verbreden met 150cm = 300m2

- Toekomstige nieuwbouw
- Bestaande gebouwen
- Erf verharding
- Te planten bomen
- Aanwezige bomen
- Te planten bosplantsoen
- Watergangen



voorterein evt inzaaien met wilde bloemen mengsel? G2 Cruidthoek



Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden
Tel. (0591) 372328

www.burovoorgroeneruimtes.nl
info@wifriedreuvers.nl



Aelderstraat 70
7854 RS Aalden

Werk Fam. van Os

Onderwerp Landschappelijke inpassingsvoorstel nieuw te bouwen kippenstal

Datum 25-7-2023 Schaal A2 1:1000 Getek.