

Watertoets uitbreidingsplannen Nijewier			
<i>Uitgangspunten</i>			
afwaterend opp per woning	m2		
vrijstaand	90		
2^1 kap	115		
<i>Afwaterend oppervlak</i>	<i>aantal</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>
Woningen (vrijstaand)	2	90	180
Woningen (2^1 kap)	1	115	115
Toename verharding opritten woningen (aanname)	4	75	300
Nieuwe bestrating (straatbaksteen)	1	411	411
Nieuwe bestrating (grasbetonsteen)	1	190	190
Op te nemen bestrating rijbaan	-1	185	-185
Op te nemen asfalt rijbaan / bietenopslag	-1	1182	-1182
			0
			0
<i>Totaal</i>			<i>-171</i>
Totaal (10%)	10%	-171	-17,1
Te dempen watergangen:			
Watergang A (1 op 1)	40,00	3,00	120,00
Watergang B -> (1op1)	99,00	2,70	267,30
			-
Totaal te compenseren			370
<i>Te graven extra opp water</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>m2</i>
Nieuwe watergang achter kavels	6,6	56	370
Totale compenstatie			370
<i>Saldo</i>	<i>0,0</i>		
Conclusie	Voldoet		