

Project Boer-Bakker
Horneweg 20
Blija



Watercompensatieberekening

2019

Nog niet gerealiseerde compenserende waterberging Watervergunning WFN 1715712		
	<i>oppervlakte in m2</i>	<i>oppervlakte in m2</i>
Compensatie toename gebouw E	1800	180
Compensatie demping bestaande watergang		110 +
Minimaal benodigde waterberging in plan 2019:		290

Fase 1: bouw stallen F en G + erfverharding		
	<i>oppervlakte in m2</i>	<i>oppervlakte in m2</i>
Compensatie toename gebouwen stal F en G	3758	376
Compensatie toename erfverharding	969	97 +
Minimaal benodigde waterberging fase 1:		473

Subtotaal fase 1 2019:

763

Fase 2: bouw 4 wintertuinen (overdekte uitlopen)		
	<i>oppervlakte in m2</i>	<i>oppervlakte in m2</i>
Compensatie toename wintertuinen	2200	220
Minimaal benodigde waterberging fase 1:		220

Subtotaal fase 2:

983