

Voortoets Wnb – gebiedsbescherming (stikstof)

Woningbouwontwikkeling 'Schooneng', Voorthuizen



De Bunte Vastgoed Oost B.V.
Amsterdamseweg 34-a
6712 GJ Ede

Craeft Advies B.V.
J.C. Vijfhuizen
Middelerf 14-b
3851 SP Ermelo

06-25472688
ijfhuizen@craeftadvies.nl
www.craeftadvies.nl

Rapportnummer: 23.00133-21_R

Inhoud

1.	Inleiding.....	4
1.1.	Gegevens opdrachtgever	4
1.2.	Doel en afbakening beoordeling.....	4
2.	Beoogde ontwikkeling.....	6
3.	Opzet interne saldering.....	7
3.1.	Algemeen kader.....	7
3.2.	Referentiesituatie	9
4.	Aanlegfase	11
4.1.	Machines aanlegfase.....	11
4.2.	Verkeersbewegingen	12
4.3.	Uitkomsten en conclusies aanlegfase	13
5.	Gebruiksfase.....	14
5.1.	Invoergegevens gebruiksfase	14
5.2.	Uitkomsten en conclusies gebruiksfase	14
6.	Conclusie	15
	Bijlagen:	16
1.	Vergunningen t.b.v. interne saldering Schoonengweg 6	16
2.	Aerius-berekening aanlegfase	16
3.	Aerius-berekening gebruiksfase	16

1. Inleiding

1.1. Gegevens opdrachtgever

De opdrachtgever van het voorliggende project is:

Naam:	De Bunte Vastgoed Oost B.V.
Adres planlocatie:	Schoonengweg 6 e.o.
Postcode / plaats:	3781 MJ Voorthuizen
Kadastrale gemeente:	Voorthuizen
Sectie:	G
Perceelnummer:	4540, 4541, 4542, 4543, 6302, 6729
Gezamenlijk groot	05.27.81 ha

Als adviseur treedt op:

Craeft Advies B.V.
dhr. J.C. Vijfhuizen
Middelerf 14-b
3851 SP Ermelo

1.2. Doel en afbakening beoordeling

De initiatiefnemer is voornemens om op het voornoemde perceel aan en nabij de Schoonengweg 6 te Voorthuizen een woningbouwontwikkeling te realiseren. Het voorgenomen plan betreft de realisatie van ca. 147 woningen, verdeeld over 36 appartementen, 80 rijwoningen, 18 twee-onder-een kapwoningen en 13 vrijstaande woningen. Voormeld project dient onder meer te voldoen aan de vereisten uit de Wet natuurbescherming. Kortgezegd valt deze wetgeving voor dergelijke projecten uiteen in twee elementen, te weten 'soortenbescherming' en 'gebiedsbescherming'.

Deze rapportage dient ter beoordeling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, waarvan het gebied 'Veluwe' het meest dichtbij is gelegen. Op grond van artikel 2.7 eerste lid Wet natuurbescherming dient het bevoegd gezag, in casu de gemeenteraad van Barneveld, zich te verzekeren van het feit dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden bij de vaststelling van een bestemmingsplan, een Omgevingsplan of een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteitvergunning. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ter plaatse. Derhalve is een bestemmingsplanherziening ex. artikel 3.1 Wro nodig, of onder de Omgevingswet een Omgevingsplan of een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteitvergunning. Dienovereenkomstig dient er getoetst te worden aan artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbescherming.

Ook dient het bevoegd gezag voor de realisatie van het gebouw een Omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit 'bouwen'. Op grond van artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming kan de initiatiefnemer het project uitvoeren indien geen sprake is van significante effecten, of voor zover daar wel sprake van zou zijn, kan in combinatie met artikel 2.1 sub i Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een zogenaamde VVGB worden aangevraagd. Er geldt dat geen sprake is van significant negatieve effecten indien uit Aerius-berekeningen naar voren komt dat de activiteiten geen depositie opleveren en de uitkomst van de berekening 0,00 mol/ha/jr bedraagt. Alsdan kan een Omgevingsvergunning worden afgegeven. Indien er wel sprake is van significante effecten dient een ecologische/passende beoordeling te worden opgesteld c.q. een Natuurvergunning te worden aangevraagd.

De beoordeling staat stil bij de uitgangspunten voor de Aeries-berekeningen van zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. De aanlegfase betreft de realisatie van de bouw, zoals het uitgraven van de grond ten behoeve van de fundering, hijsen van bouw materiaal alsmede de met de bouw samenhangende vervoersbewegingen, zoals het aanvoeren van materialen en de komst van bouw personeel. Los van bovenstaande elementen met betrekking tot de aanlegfase dient de gebruiksfase te worden beoordeeld. Voor de gebruiksfase worden de verkeersbewegingen beoordeeld die betrekking hebben op de functie 'wonen'. De woningen worden gasloos gebouwd en derhalve zijn er geen andere bronnen opgenomen.

Ten behoeve van de aanlegfase wordt gewerkt met een interne saldering. Het gaat daarbij om een saldering in het planspoor op grond van artikel 2.7 lid 1 Wnb. Voor saldering in het planspoor geldt geen vergunningplicht. Daarnaast heeft te gelden dat als het vergunningspoor wordt beschouwd in het kader van de later aan te vragen Omgevingsvergunning voor het bouwen, de activiteiten eveneens vergunningsvrij zijn op grond van de uitspraak van 20 januari 2021 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, genaamd 'Logtsebaan'¹.

1) ABRvS, 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71

2. Beoogde ontwikkeling

De beoogde ontwikkeling bestaat, zoals gezegd, uit een woningbouwontwikkeling. Het voorgenomen plan betreft de realisatie van ca. 147 woningen, verdeeld over 36 appartementen, 80 rijwoningen, 18 twee-onder-een kapwoningen en 13 vrijstaande woningen. Een uitsnede van de voorlopige stedenbouwkundige opzet is hieronder weergegeven. Beperkte wijzigingen in de uiteindelijke positionering van woningen binnen dezelfde begrenzing zullen niet van significante invloed zijn op de uitkomsten in dit rapport.



Voor de aanlegfase is gewerkt met twee vlakbronnen in het plangebied (aan de noordzijde respectievelijk de zuidzijde van de Schoonengweg) voor de beoordeling van de emissie van mobiele werktuigen ten behoeve van de bouw. In deze aanlegfase wordt het bouwverkeer ontsloten via de Schoonengweg vanuit beide deelgebieden, welke oostelijk (de wijk uit) worden ontsloten. Het verkeer wordt over beide bronnen gelijkelijk verdeeld. Voor de beoordeling van de aanlegfase wordt uitgegaan van een realisatiefase van twee jaar met een gemiddelde bouwtijd van ca. 225 dagen per jaar. De berekeningen hebben plaatsgevonden per jaar. Voor de gebruiksfase wordt uitgegaan van verkeersafwikkeling via twee lijnbronnen (vanuit het noordelijk respectievelijk het zuidelijke deelgebied). Deze lijnbronnen starten in het geometrische middelpunt van de deelgebieden en volgen deels de beoogde doorgaande route. Kleine inritten meer west- of juist oostwaarts heffen elkaar in deze op. Zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase wordt ervan uitgegaan dat het verkeer in het heersende verkeersbeeld opgaat na ca. 150m, hetgeen overeenkomt met het heersende verkeersbeeldcriterium (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 1 september 2021²). Echter, omdat het gaat om een nieuwe woonwijk en de bestaande wegen daardoor extra belast worden, zijn extra lange lijnbronnen genomen van ten minste 500m (worst-case benadering).

2) ABRvS, 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1969 en 1971

3. Opzet interne saldering

3.1. Algemeen kader

In het kader van deze beoordeling wordt voor de aanlegfase gewerkt met een interne saldering. Het betreft een interne saldering in het planspoor. Het gaat hierbij om de referentiesituatie in het planspoor. Onder referentiesituatie wordt de feitelijk, planologisch legale situatie voorafgaand aan vaststelling van het plan verstaan^{3,4}.

Op grond van bovenvermelde uitspraak bestaat er interpretatieruimte over de vraag wanneer een feitelijke situatie nog geldt als 'voorafgaand' aan de vaststelling van het plan. Deze vraag wordt ingevuld door de uitspraak⁵ van de Afdeling van 4 maart 2020. In zijn algemeenheid wordt in deze uitspraak overwogen dat dit moment niet te eng moet worden uitgelegd, omdat altijd sprake is van een zekere voorbereidingstijd voor een planologische procedure. In r.o. 15.5 wordt overwogen dat dit in elk geval het moment van het opstellen van een passende beoordeling – of in casu een voortoets – mag zijn. Hierbij gaat het alsdan om het feit dat het gebouw nog aanwezig is en de functie zonder Omgevingsvergunning hervat kan worden⁶. Dat is in casu niet het geval: er is wel sprake van een vergunning maar niet meer van een gebouw, daar deze inmiddels gesloopt is.

Op het criterium van de feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie bestaan enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn onder meer vervat in de uitspraak⁷ van de Afdeling d.d. 1 september 2021, inhoudende dat reeds beëindigde activiteiten toch betrokken kunnen worden bij interne saldering en de dienovereenkomstige referentiesituatie onder een drietal voorwaarden, luidende:

1. De eerste voorwaarde is dat onomstotelijk vaststaat dat de activiteit uitsluitend is beëindigd ten behoeve van de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt. Dat betekent dat uit een schriftelijk stuk, zoals een koopovereenkomst, moet blijken dat de activiteit is beëindigd ten behoeve van de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt ('schriftelijkheidscriterium'). Het gaat daarbij om een schriftelijk stuk dat dateert uit de periode dat de activiteit werd beëindigd of daarvoor. Naar mijn oordeel is aan dit criterium voldaan en wel op basis van de volgende documentatie:
 - A. *De koopovereenkomst van het plangebied, deel Schoonengweg 6 e.o., is gesloten op 19 augustus 2016. Koper is een entiteit die uitsluitend actief is de projectontwikkeling en grootschalige woningbouw. Dat koper het object uitsluitend voor dat doel heeft gekocht, blijkt onder meer uit de ontbindende voorwaarde zoals geformuleerd in artikel 21 (tweede aandachtsstreepje).*

Artikel 21 Nadere afspraken.

- Ingeval van ontbinding van deze overeenkomst door het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde zijn de kosten wegens de werkzaamheden van de notaris terzake deze koopovereenkomst voor rekening van de partij die op de ontbindende voorwaarde een beroep doet.
- Koper heeft het recht deze overeenkomst uiterlijk 17-10-2016 te ontbinden wanneer de bodem niet geschikt is voor woningbouw. Verkoper zal een kopie beschikbaar stellen van een minder recent bodemonderzoek, uitgevoerd tijdens de aankoop. Koper zal eventueel een verkennend bodemonderzoek uit laten voeren.
- Koper aanvaardt het gekochte in de staat en toestand zoals deze is. Kosten voor eventuele asbestsanering zijn voor rekening van koper. Uitgangspunt is dat het dak van de binnenbak asbestvrij is

3) ABRvS, 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1960

4) ABRvS, 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1894

5) ABRvS, 4 maart 2020, ABRvS, ECLI:NL:RVS:2020:683

6) Dat is het geval vgl. vigerend bestemmingsplan 'Kom Hattem', vastgesteld 10 juni 2013

7) ABRvS, 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:1960

- B. *In de koopovereenkomst voor het noordelijke gedeelte, welke tevens door de onder A geformuleerde entiteit is gesloten op 14 februari 2019, is het volgende opgenomen:*

Bouwclaim:

de rechten en verplichtingen van de Verkoper, voor zover het betreft de realisatie van de Koopwoningen uit de Koop- en Vaststellingsovereenkomst met de Gemeente Barneveld, de dato 11 december 2017, zoals omschreven in artikelen 19 tot en met 28 uit die overeenkomst; een kopie van die Overeenkomst wordt aan deze akte gehecht als Bijlage 2;

- C. *Voorafgaand aan voornoemde aankoop is op 26 september 2016 door Hunneman Milieu-Advies een verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek opgeleverd (rapportnummer 160748/jk/sh). In dit onderzoek is als aanleiding voor het onderzoek het volgende benoemd:*

“In opdracht van De Bunte Vastgoed Oost BV is in augustus en september 2016, door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen. Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving verwijzen wij naar bijlage 1. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen aankoop en herontwikkeling van de locatie. Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit.”

- D. *Tussen een makelaarskantoor en de ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten ten behoeve van toekomstige verkoopdiensten voor de betreffende woningbouw. In deze overeenkomst, gesloten op 16 mei 2017, is het volgende opgenomen:*

nemen in overweging:

dat de makelaar in augustus 2016 heeft bemiddeld in opdracht van de toenmalige eigenaar in de verkoop aan de ontwikkelaar van de Schoonengweg 6 te 3781 MJ Voorthuizen, kadastraal bekend als gemeente Voorthuizen, sectie G, nummer 4511, ter grootte van 42.030 m², hierna te noemen het ‘ontwikkelingsgebied.

dat de ontwikkelaar het ontwikkelingsobject heeft gekocht voor de ontwikkeling van woningbouw.

Gelet op vorenstaande vastliggende verwijzingen naar het doel van de aankoop en de herontwikkeling zelf, wordt voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

2. De tweede voorwaarde houdt in dat uitgesloten moet zijn dat de activiteit sowieso zou zijn beëindigd voor de peildatum.

Dat is uitgesloten, er is geen enkele aanwijzing of verplichting de bedrijfsactiviteit te staken.

3. Als derde voorwaarde geldt dat in de periode tussen de beëindiging van de activiteit en de vaststelling van het plan geen andere stikstof veroorzakende activiteiten zijn ontplooid op het desbetreffende perceel.

Er zijn geen stikstofveroorzakende activiteiten ontplooid op de locatie, het is braakliggende bouwgrond.

Voor gebruik van interne saldering is wel een onlosmakelijke samenhang tussen de te staken activiteiten en het plan benodigd. Dit wordt ingevuld door het onder 1 A t/m D hierboven bepaalde.

3.2. Referentiesituatie

De referentiesituatie wordt in casu gevormd door de milieuvergunde situatie. Er zijn op 22 januari 1975, 11 december 1991 en 29 mei 2002 milieuvergunningen verleend (Hinderwet, Wet milieubeheer). De vergunningen zijn aangehecht aan dit rapport. De vergunning van 29 mei 2002 kent de laagste depositie en vormt daarmee de referentiesituatie. Dit betreft een paardenhouderij met 23 volwassen paarden K1.100 en 10 jonge paarden K2.100. Daarnaast is er een tractor als emissiebron opgenomen in de vergunning. Op grond van voormelde referentiesituatie zijn de volgende emissiebronnen opgenomen in de referentiesituatie:

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Bron 1	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	20,0 kg/j		
Locatie	X:169885,9 Y:465499,26	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>5,0 m</u> <u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	4	NH ₃	5	-	20,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Bron 2	Gebouw	Gebouw 2	NH ₃	40,0 kg/j
Locatie	X:169865,66 Y:465550,03	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>5,0 m</u> <u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	8	NH ₃	5	-	40,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	Bron 3	Gebouw	Gebouw 3	NH ₃	21,0 kg/j		
Locatie	X:169896,51 Y:465539,41	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>5,0 m</u> <u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K2.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; paarden in opfok (jonger dan 3 jaar))	Overig	10	NH ₃	2,1	-	21,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	Bron 4	Gebouw	Gebouw 4	NH ₃	55,0 kg/j		
Locatie	X:169909,79 Y:465513,53	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>5,0 m</u> <u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	11	NH ₃	5	-	55,0 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Bron 5					NO _x	34,7 kg/j
Locatie	X:169892,15 Y:465526,97					NH ₃	8,2 g/j
Oppervlakte	0,64 ha						
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie	
Tractor 57 kW 2002	Stage-II, 2002-2005, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	1095 l/j	365 u/j		NO _x	34,7 kg/j	
					NH ₃	8,2 g/j	

Samengevat vormen bovenstaande lijnbronnen een worst-case benadering. Bovenstaande situatie is ingevoerd als referentiesituatie voor interne saldering in het rekenmodel Aeries.

4. Aanlegfase

In de aanlegfase zal gekeken worden naar het bouw- en woonrijp maken van de grond en de realisatie van de bebouwing en infrastructuur zelf. Zoals gezegd is voor deze fase gewerkt met twee vlakbronnen in het noordelijk en zuidelijk plangebied voor de beoordeling van de emissie van mobiele werktuigen ten behoeve van de bouw. In deze aanlegfase wordt het bouwverkeer ontsloten via de Schoonengweg en Holzenboschlaan in oostelijke richting, de wijk uit.

4.1. Machines aanlegfase

De inzet van machines is afgestemd op de hoeveelheid bebouwing en is vastgesteld op basis van ervaringen in andere, vergelijkbare projecten. Uitgangspunt is dat de wijk in twee jaren gerealiseerd wordt, de emissie is per jaar opgenomen. Het terrein is goed bereikbaar. Het bouwend personeel zal tevens worden opgedragen om de machines zoveel mogelijk uit laten als deze niet gebruikt wordt. Dit voorkomt onnodig stationair draaien alsmede beperkt dit overlast in de buurt. De inzet van machines is daarmee relatief beperkt.

Voor de aanlegfase is gewerkt met twee vlakbronnen in het plangebied voor de beoordeling van de emissie van mobiele werktuigen ten behoeve van de bouw. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden ten aanzien van de opstelplaatsen van de machines.

De verschillende machines zijn specifiek ingevoerd binnen de vlakbronnen. Overig materieel zal elektrisch worden ingezet. De totale inzet van machines komt per vlakbron neer op de volgende tabel en zijn in het rekenprogramma Aerius ingevoerd om te beoordelen of er sprake is van significante effecten:

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 1		NO _x		66,2 kg/j	
Locatie	X:169908,22 Y:465485,67		NH ₃		0,7 kg/j	
Oppervlakte	3,02 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hijskraan	Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel, SCR: ja	900 l/j	225 u/j	18 l/j	NO _x	15,3 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Graafmachine	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	900 l/j	300 u/j	18 l/j	NO _x	22,9 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Betonstorter	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	675 l/j	225 u/j	13 l/j	NO _x	17,4 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Bulldozer	Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel, SCR: ja	600 l/j	200 u/j	12 l/j	NO _x	10,5 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j

De hierboven weergegeven uren en emissies worden uiteindelijk dus met een factor vier vermenigvuldigd (x2 voor twee bronnen en x2 voor twee jaren).

4.2. Verkeersbewegingen

De voertuigbewegingen in de aanlegfase zijn verdeeld in 'lichte voertuigen': de personenauto's en bestelbusjes van bouwend personeel. De vrachtwagenbewegingen zijn verdeeld in 'middelzware vrachtwagens' en 'zware vrachtwagens'. Er worden over het algemeen de volgende stelregels gehanteerd voor de lengte van de verkeerslijnbronnen:

- **Binnen** de bebouwde kom: 50 meter voor personenauto's en 150 m voor vrachtverkeer;
- **Buiten** de bebouwde kom: 80 meter voor personenauto's en 250 m voor vrachtverkeer.

Uitzonderingen:

- Als het verkeer binnen de bovengenoemde afstand een kruising of splitsing bereikt, dan geldt die kortere afstand tot die splitsing.
- Als een weg (vrijwel) uitsluitend gebruikt wordt door één bedrijf (bijvoorbeeld een toegangsweg van een steenfabriek in de uiterwaarden), dan wordt de hele toegangsweg meegenomen plus de afstand die hierboven is genoemd.

In casu is de planlocatie gelegen aan de rand van een woonwijk. Het ligt binnen de (ruimtelijke) bebouwde kom. Derhalve wordt met deze regels gewerkt. Omdat het echter een specifieke functie in een specifiek gebied betreft zijn in de aanlegfase twee lijnbronnen opgenomen voor het betreffende verkeer over een grotere lengte dan 150m (ca. 500m), waardoor sprake is van een worst-case scenario. De totale verdeling van verkeer ziet er als volgt uit:

	busjes aantal weken	dag per week	totaal dagen
15 busjes bouwbedrijf	28	5	2100
4 busjes W-installateur	10	5	200
4 busje E-installateur	10	5	200
gibo			25
stucadoor			25
spuiter			25
schilder			15
nuts 1 busje (0,5 dag per woning)			5
tegelwerk (0,5 dagen per woning)			5
			2600 enkele reis
			10,4 per werkbare dag
auto's			
	aantal weken	hoeveelheid per week	totaal dagen
uitvoerder bouwbedrijf	28	10	280
uitvoerder E	5	10	50
uitvoerder W	5	10	50
uitvoerder gibo	3	2	6
uitvoerder stucadoor	3	2	6
uitvoerder schilder	3	2	6
uitvoerder tegelwerk	1	2	2
			400 enkele reis
			1,6 per werkbare dag
		Totaal licht verkeer	3000
		per lijnbron	1500

<i>Zwaar vrachtverkeer</i>	
silomortels	20
gevelstenen (15000 st á 18000/auto)	40
begane grondvloer	30
1e verdiepingvloer	30
2e verdiepingvloer	30
dak; kappen, dakplaten	20
Gibo	25
Kalkzandsteen	25
	220 enkele reis
	110 per lijnbron
<i>Middelzwaar vrachtverkeer</i>	
vrachtwagens steiger	20
Beton á 13 m3/auto	40
isolatie	20
bouwplaats inrichting plaatsen en verwijderen	6
betonpomp voor fundering	6
isotras	8
kozijnen	15
vloerverwarming	10
vensterbanken	5
trappen	20
diversen	10
dakramen	10
staal	20
wapening	10
	200 enkele reis
	100 per lijnbron

Zoals gezegd is het verkeer verdeeld over de twee lijnbronnen welke noord- en zuidwaarts lopen (aan- en afvoer). Gelet op de hoeveelheid verkeer is in casu sprake van een worst-case scenario.

4.3. Uitkomsten en conclusies aanlegfase

Uit de bijgevoegde Aeries-berekening blijkt dat er geen significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden plaatsvinden. Er is daarmee geen sprake van significante effecten ten aanzien van de aanlegfase. Het bestemmingsplan, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning en/of Omgevingsplanactiviteitsvergunning kan worden vastgesteld c.q. verleend, zonder dat deze in strijd met artikel 6 Habitatrichtlijn zou kunnen komen te verkeren. Omdat significante effecten ontbreken hoeft geen Natuurvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.

5. Gebruiksfase

5.1. Invoergegevens gebruiksfase

Ten aanzien van de gebruiksfase worden de verkeersbewegingen beoordeeld die betrekking hebben op het nieuwe complex. Hierbij gaat het om de volgende wooneenheden:

Plandeel noord:

- Vrijstaand: 7 woningen
- 2[^]1 kap: 10 woningen
- Rijwoningen: 26 woningen

Plandeel zuid:

- Vrijstaand: 6 woningen
- 2[^]1 kap: 8 woningen
- Rijwoningen: 54 woningen
- Appartementen: 36 woningen

In de lijnbronnen zijn de verkeersbeweging per woningtype als volgt opgenomen:

- Vrijstaand en 2[^]1 kapwoningen: 8 voertuigen per etmaal per wooneenheid
- Rijwoningen: 7 voertuigen per etmaal per wooneenheid
- Appartementen: 6 voertuigen per etmaal per wooneenheid

Hiermee wordt aangesloten bij de CROW-publicatie 317.

Deze verkeersbewegingen zijn verdeeld over twee lijnbronnen (plandeel noord en zuid). Deze lijnbronnen starten in het geometrische middelpunt van de deelgebieden en volgen deels de beoogde doorgaande route. Kleine inritten meer west- of juist oostwaarts heffen elkaar in deze op. Zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase wordt ervan uit gegaan dat het verkeer in het heersende verkeersbeeld opgaat na ca. 150m, hetgeen overeenkomst met het heersende verkeersbeeldcriterium (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 1 september 2021⁸). Echter, omdat het gaat om een nieuwe woonwijk en de bestaande wegen daardoor extra belast worden, zijn extra lange lijnbronnen genomen van ten minste 500m (worst-case benadering). In combinatie met een langere lijnbron is dienovereenkomstig sprake van een worst-case scenario.

5.2. Uitkomsten en conclusies gebruiksfase

Uit de bijgevoegde Aeries-berekening blijkt dat er geen significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden plaatsvinden. Er is daarmee geen sprake van significante effecten ten aanzien van de gebruiksfase. Het bestemmingsplan en/of Omgevingsvergunning kan worden vastgesteld c.q. verleend, zonder dat deze in strijd met artikel 6 Habitatrichtlijn zou kunnen komen te verkeren. Omdat significante effecten ontbreken hoeft geen Natuurvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.

8) ABRvS, 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1969 en 1971

6. Conclusie

In deze rapportage zijn de gevolgen van de voorgenomen realisatie van een woonwijk te Voorthuizen beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming, waarbij voornamelijk is ingezoomd op stikstofemissie. Andere effecten zijn voor die tijd al uit te sluiten, gelet op de ligging van de locatie. Het volgende kan geconcludeerd worden:

Aanlegfase

- Er is gewerkt met interne saldering. Er is sprake van een situatie welke aan de vereisten voor interne saldering voldoet;
- Er is geen sprake van significant negatieve effecten, het verkeer of de inzet van machines leidt niet tot depositie. Significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten.

Gebruiksfase

- Op basis van algemene stelregels van provincies en Omgevingsdiensten zijn lijnbronnen ten behoeve van verkeer ingevoerd;
- De gebruiksfase leidt niet tot stikstofdepositie. Significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden kunnen derhalve op voorhand worden uitgesloten.

Op grond van de uitgevoerde Aeries-berekeningen blijkt dat zowel in de aanlegfase als gebruiksfase geen sprake is van stikstofdepositie op het Natura 2000 gebied Veluwe (en/of andere gebieden). Er is dan ook per definitie geen sprake van significant negatieve effecten. Het bevoegd gezag kan derhalve medewerking verlenen aan het vaststellen van een bestemmingsplan en/of aan de afgifte van een Omgevingsvergunning.

J.C. Vijfhuizen LLB
Craeft Advies B.V.

Bijlagen:

1. Vergunningen t.b.v. interne saldering Schoonengweg 6
2. Aeries-berekening aanlegfase
3. Aeries-berekening gebruiksfase

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

gezien de op 22 augustus 1991 ontvangen aanvraag van de heer [REDACTED] Schoonengweg 6, 3781 MJ Voorthuizen, om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij/manege, gelegen aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat geen schriftelijke bezwaren zijn ingediend;

dat op 22 januari 1975, onder nr 145/74 vergunning is verleend voor het houden van 14 melkkoeien, 60 mestvarkens en 23 pony's, samen overeenkomend met 60 mestvarkenseenheden;

dat de aanvraag betrekking heeft op het uitbreiden van het aantal dieren met 18 stuks jongvee en 28 paarden en het verminderen met 14 melkkoeien, 60 mestvarkens en 23 pony's;

dat door deze uitbreiding en wijziging het aantal mestvarkenseenheden 0 zal gaan bedragen;

dat de aanvraag voldoet aan de richtlijnen vervat in de brochure "Veehouderij en Hinderwet";

dat de aanvraag eveneens getoetst moet worden aan de bepalingen van de richtlijn "Ammoniak en Veehouderij 1991";

dat het bedrijf op 50 m afstand van een verzuringsgevoelig gebied, zijnde een houtwal, ligt;

dat de ammoniakemissie, afkomstig van het bedrijf, door de gevraagde veebezetting 70 kg zal gaan bedragen, zodat de depositie op genoemd verzuringsgevoelig gebied 84 mol potentieel zuur per hectare per jaar zal gaan bedragen;

dat hierdoor de depositiegrenswaarde van 30 mol wordt overschreden;

dat het aantal dieren waarvoor in 1975 vergunning is verleend een depositie van 325 mol veroorzaakte;

dat de gevraagde vergunning derhalve verleend kan worden;

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder voldoende kan worden ondervangen door het stellen van voorschriften;

gelet op de betreffende artikelen van de Hinderwet;

b e s l u i t e n :


aan de heer H. Versteeg voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen onder de bijgevoegde en gewaarmerkte voorschriften en overeenkomstig de gewaarmerkte tekening en beschrijving.

Leges f 1.105,--

Datum verzending: 11 DEC. 1991.

Barneveld, 11 december 1991.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,




N.B. De vergunning geldt zowel voor de aanvrager als voor zijn rechtverkrijgenden. Verder vervalt de vergunning wanneer de inrichting niet binnen 3 jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht danwel wanneer de inrichting is verwoest of gedurende 3 achtereenvolgende jaren buiten werking is geweest.

GEMEENTE BARNEVELD

VOORSCHRIFTEN voor een veehouderij/manege, behorende bij het besluit van burgemeester en wethouders van Barneveld d.d. 11 DEC. 1991, nr 128/91, waarbij een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan de heer [REDACTED] Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

De secretaris van de gemeente Barneveld,



1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
2. BODEMBESCHERMING
3. GELUID- EN TRILLINGHINDER
4. VEEHOUDERIJ
5. MESTOPSLAG
6. OPSLAG EN GEBRUIK VAN CHLOORBLEEKLOOG

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Aan alle in de inrichting werkzame personen moeten met betrekking tot de door hen te verrichten werkzaamheden instructies zijn verstrekt, welke zijn afgestemd op het gestelde in de bij deze vergunning behorende gegevens, tekeningen en voorschriften. Deze instructies dienen regelmatig te worden herhaald.

1.2 De op de tekening aangegeven slanghaspels en blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. Jaarlijks moeten zij op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door burgemeester en wethouders bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.

1.3 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, ratten, muizen of ander ongedierte.

1.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en te allen tijde in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.5 De elektromotoren en de elektrische installatie moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat geen storing optreedt in de radio-/televisie-ontvangst en/of telecommunicatieverkeer bij derden.

1.6 Gasverbruikstoestellen en bijbehorende leidingen moeten voldoen aan de gasinstallatievoorschriften GAVO 1976, NEN 1078.

1.7 Stooktoestellen moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN 3028.

1.8 Electriche toestellen en bijbehorende leidingen moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties NEN 1010.

1.9 Aan de armaturen van de lichtinstallaties dienen zodanige voorzieningen te zijn aangebracht dat de licht uitstraling geen hinder kan veroorzaken buiten de inrichting.

1.10 De inrichting moet in overeenstemming zijn met de bij de vergunning behorende gegevens en tekeningen. De aanvraag om vergunning, de daarin en/of daarbij verstrekte gegevens en de daarbij behorende tekeningen worden geacht met de vergunning één geheel uit te maken.

1.11 Uitbreidingen en wijzigingen van de inrichting waarvoor op grond van artikel 1a van het Hinderbesluit geen vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Hinderwet is vereist, moeten worden uitgevoerd en in werking zijn in overeenstemming met de bij de kennisgeving van een zodanige uitbreiding of wijziging goevoegde omschrijvingen, specificaties en voorzieningen ter voorkoming van een toename van gevaar, schade of hinder.

1.12 Wanneer er in de voorschriften wordt verwezen naar NEN normen of GAVO voorschriften, wordt de laatst uitgebrachte c.q. gewijzigde norm bedoeld welke bij het verlenen van de vergunning van kracht is.

1.13 Het verbranden van afvalstoffen binnen de inrichting is niet toegestaan.

1.14 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of zich voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke stoffen in het milieu (o.a. lucht, bodem, riolering, oppervlakte, water enz.) zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijke maatregelen worden getroffen om zoveel mogelijk de gevolgen te beperken c.q. aan het gevaar een einde te maken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het college van burgemeester en wethouders, te bereiken via de sectie Milieu, milieu-calamiteiten, telefoon 03420-95333. Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent te zijn geïnstrueerd.

1.15 Indien het college van burgemeester en wethouders hiertoe de wens te kennen geeft, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen waarin ten minste zijn vermeld: - de oorzaak, datum en tijd van aanvang en zo mogelijk beëindiging van het voorgevallene; - de stoffen die, als gevolg van die bijzondere omstandigheden, naar buiten zijn gekomen; - de maatregelen die zijn getroffen om het nadelig effect tot een minimum te beperken; - de maatregelen die getroffen zullen worden om herhaling te voorkomen. Dit rapport dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 63, 3770 AB Barneveld

2 BODEMBESCHERMING

2.1 Voorzieningen

2.1.1 Een riolering voor de afvoer van afvalwater c.q. verontreinigd regenwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en fysisch-chemisch bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.

2.1.2 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater optreedt.

2.1.3 De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke vloeistoffen op de bodem kunnen lekken, moeten zijn voorzien van een vloer van vloeistofdicht materiaal. De vloer dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat gelekte vloeistoffen of verontreinigd regenwater niet in de bodem of het oppervlaktewater kunnen geraken.

2.2 Verontreiniging(en)

2.2.1 Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 22 van de Wet bodembescherming optreedt of is opgetreden, moet degene die de inrichting drijft:

- a. daarvan melding doen aan burgemeester en wethouders;
- b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
- c. een bodem en/of grondwateronderzoek laten uitvoeren in overleg met de toezichthouder Hinderwet en conform de Voorlopige Praktijk richtlijn (VPR) deel 55b bodembeschermingreeks, ministerie van VROM, juli 1986.
- d. de opgetreden verontreiniging, ontstaan na het van kracht worden van deze beschikking, van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënische verantwoorde wijze ongedaan maken;
- e. eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, doen controleren op aantasting en indien nodig, doen herstellen of vervangen.

2.2.2 Van het voornemen om tot bodem- en/of grondwatersanering over te gaan moet ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melding worden gedaan bij burgemeester en wethouders. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.

3 GELUID- EN TRILLINGHINDER

3.1 Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) geproduceerd door deze uitbreiding en/of wijziging mag, in combinatie met het geluid afkomstig van het overige deel van het bedrijf gedurende een voor de bedrijfsvoering kenmerkende tijdsopname, gemeten en beoordeeld volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", IL-HR-13-01 (maart 1981),

aan de gevels van de omringende woningen en kantoren en, voor zover binnen de afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen of kantoren aanwezig zijn, op enig punt 50 meter van de inrichting, niet hoger zijn dan:

- a. 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b. 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- c. 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

3.2 Voorschrift 3.1 is niet van toepassing als de desbetreffende bewoner/eigenaar geen toestemming of gelegenheid geeft tot het in redelijkheid uitvoeren van de nodige metingen.

3.3 Onverminderd het bovenstaande, mogen op de beoordelingsplaatsen incidentele verhogingen (L_1) van het door de inrichting veroorzaakte geluidniveau niet meer bedragen dan 10 dB ten opzichte van het in de voorschrift 3.1 genoemde equivalente geluidniveau (L_{eq}).

3.4 Onverminderd het bovenstaande, mogen op de beoordelingsplaatsen maximale verhogingen (L_{max}), gemeten in de meterstand "fast" niet meer bedragen dan 20 dB ten opzichte van het in de voorschrift 3.1 genoemde equivalente geluidniveau (L_{eq}).

3.5 Voor van de inrichting afkomstig tonaal geluid en impulsvormig geluid, geldt een straffactor van 5 dB(A) gedurende de periode waarin dit geluid optreedt.

3.6 Voor van de inrichting afkomstige muziek-geluid geldt een straffactor van 10 dB(A) gedurende de periode waarin dit geluid optreedt.

3.7 De motoren, machines en toestellen moeten zo nodig door toepassing van doelmatige trillingsisolatoren zodanig zijn opgesteld, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen kunnen voortplanten.

3.8 De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen trillingen met een continue of met een continue intermitterend karakter veroorzaken, hoger dan de in de (voor-norm) DIN 4150, uitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1. De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig deze norm. Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige bestemmingen indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft, geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen.

3.9 Op zondagen en algemeen erkende (christelijke) feestdagen geldt tussen

07.00 en 19.00 uur het niveau dat onder b. (19.00 en 23.00 uur) in voorschrift 3.1 is opgenomen.

3.10 Ramen en deuren in de buitengevel van die delen van de inrichting waarin geraasmakende activiteiten plaatsvinden, moeten tijdens het in werking zijn van de inrichting gesloten worden gehouden; de deuren mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

4 VEEHOUDERIJ

4.1 De vloer(en) van de stal(len) moet(en) vloeistof dicht zijn.

4.2 De ramen van de stal(len) moet(en), voor zover zij geen functie hebben voor de luchtinlaat van de stal, gesloten worden gehouden. De deuren moeten zelfsluitend zijn.

4.3 Indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.

4.4 Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel bestemde bewaarplaatsen, welke rat- en muiswerend moeten zijn uitgevoerd.

4.5 De opslag van nitraathoudende meststoffen (zogenaamde type A2) moet geschieden in een uitsluitend voor dit doel bestemde silo. Deze silo moet constructief voldoende sterk zijn uitgevoerd. Indien enkele pakken worden bewaard, dienen deze droog te worden opgeslagen. In de nabijheid hiervan mogen geen brandgevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

4.6 Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moet zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief lucht/-gasmengsel kan vormen.

4.7 Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.

5 MESTOPSLAG

5.1 Indien in de volgende voorschriften wordt gesproken van mest, worden hiermee, voor zover niet anders aangegeven, alle voorkomende mestsoorten bedoeld, zowel in vaste als in vloeibare vorm.

5.2 Dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moeten worden opgeslagen in een daartoe bestemde opslagruimte.

5.3 De opslagruimte(en) voor dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moet(en) vloeistof dicht zijn. Deze opslagruimte(en) mag(mogen) niet zijn voorzien van een overstort.

5.4 Het transport van dunne mest naar de opslagruimte(n) bedoeld in voorschrift 5.2, moet plaatsvinden door middel van een gesloten riool of een daaraan ten minste gelijkwaardige voorziening.

5.5 Afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van melkkamers, melkleidingen, melkkoelmachines en/of voerbereidingsinstallaties moet worden afgevoerd naar de opslagruimte bedoeld in voorschrift 5.2 .

5.6 De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en worden overgebracht naar de mestplaat, waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op de mestplaat moet op zodanige wijze geschieden dat al het uittredende vocht of door middel van een ringgoot en een daarop aansluitend gesloten riool of door middel van een op afschot gelegde plaat of anderszins rechtstreeks wordt afgevoerd naar de opslagruimte, bedoeld in voorschrift 5.2.

5.7 Bij het verwijderen van mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

5.8 Transport van vloeibare mest moet geschieden in volledig gesloten tankwagens, welke in een zindelijke staat van onderhoud moeten verkeren.

5.9 Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, welke op correcte wijze moeten worden beladen.

5.10 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze met een laagje mest worden bedekt. Deze bepaling is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

5.11 Mest mag niet worden bewaard in een greppel, gegraven put of ander open bassin.

5.12 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.

6 OPSLAG EN GEBRUIK VAN CHLOORBLEEKLOOG

6.1 De voorraad chloorbleekloog moet worden bewaard in reservoirs, welke zijn vervaardigd van of zijn bekleed met een kunststof, die bestand is tegen chloorbleekloog.

6.2 De reservoirs moeten zijn voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt welke stof zich in het reservoir bevindt.

6.3 De reservoirs moeten zo zijn uitgevoerd, dat daarin geen overdruk kan ontstaan.

6.4 De voorraad chloorbleekloog moet worden bewaard in een donkere ruimte, tenzij deze wordt bewaard in een niet lichtdoorlatende verpakking. De ruimte waarin chloorbleekloog moet worden bewaard moet koel en tegen weersinvloeden zijn beschermd. De temperatuur in deze ruimte mag niet hoger zijn dan 30°C.

6.5 De opslagruimte mag slechts toegankelijk zijn voor daartoe bevoegde personen. Op alle toegangen tot de opslagruimte moet dit door middel van een duidelijk leesbaar opschrift: "Verboden voor onbevoegden" zijn aangegeven.

6.6 Reservoirs moeten op de plaats waar ze zijn opgesteld zijn omgeven door een verhoogde rand van een zodanige hoogte, dat een vloeistofdichte bak wordt gevormd, welke bak ten minste de inhoud van het grootste reservoir kan bevatten. De vloer en de rand van de bak moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen de inwerking van chloorbleekloog; binnen de bak mogen geen andere stoffen zijn opgeslagen.




6.7 De opslagruimte en de ruimte waarin chloorbleekloog wordt gedoseerd moet op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van één of meer openingen die gelijkmatig verdeeld nabij de vloer in één van de wanden moet(en) zijn aangebracht. Eenzelfde aantal gelijkmatig verdeelde openingen moet zo hoog mogelijk in de tegenoverliggende wand zijn aangebracht. Deze openingen moeten elk een doorlaat hebben van ten minste 0,01 m²; de gezamenlijke doorlaat van de openingen moet ten minste 1/100 van het vloeroppervlak bedragen; de openingen mogen niet afsluitbaar zijn.

6.8 In de opslagruimte moet een aansluiting op de waterleiding aanwezig zijn, waarop een slang is aangesloten.

6.9 Alle leidingen en appendages moeten bestand zijn tegen de inwerking van chloorbleekloog.

6.10 Doseerpompen voor het verpompen van chloorbleekloog moeten in of boven een opvangbak zijn geplaatst.

6.11 De doseerpompen mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van chloorbleekloog.



Toelichting

sl.k.	= slaapkamer
d.n.	= douche-ruimte
k.r.	= kleed-ruimte
wa.	= wastafel
to.	= toilet
1	= 1-persoons - bed
2	= 2-hoog, 1-persoons-stapelbed

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders der gemeente BARNEVELD van 11 DEC. 1991 nr. 12643. Mij bekend, de secretaris.

[Handwritten signature]

plan: wijziging hinderwet , Schoonengweg 6, 3781 MJ Voorthuizen.			
opdrachtgever: [Redacted]		werkno.: 07	
Schoonengweg 6, 3781 MJ Voorthuizen.		bladno.: 02	
schaal: 1 : 200	datum: 15-07-1991	formaat: 62 x 89	J.G. Overeem get. Schoonengweg 7 tel. 03429-2307
			gew. ARCHIEF

= GEMEENTE Barneveld =
= afdeling milieuzaken =

Berekening van de depositie van potentieel zuur per ha per jaar,
in het nabij gelegen gevoelige gebied, afkomstig van het bedrijf:
SCHOONENGWEG 6 t.n.v. H. VERSTEEG te Barneveld;

overeenkomstig de richtlijn in het kader van de HINDERWET:

***** Richtlijn AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ 1991 ***** = februari 1991 =
van het : - ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
- ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Gemeente	Gevoelig gebied	Status aanvraag
Barneveld	OVERIGE VEGETATIE	UITBREIDING

VERGUNNING-SITUATIE

Diercategorieën in het bedrijf SCHOONENGWEG 6	factor	#	aantal	= NH3/j.
01 MELK- en KALFKOEIEN (evenals zoekkoeien) (1)	8.800	#	14	= 123
17 VLEESVARKENS overig gedeeltelijk roostervloer	2.500	#	60	= 150

Afstand tot gevoelig gebied: 50 m.; de NH3 emissie totaal in kg/jaar: 273
De afstandsfactor is :1.185 ; de ammoniakdepositie is: 323.74 m p z/ha/j.

Het aantal mestvarkenseenheden is : 60 stuks
De bijbehorende afstandscirkel voor categorie 3 is: 50 m.

NIEUWE-SITUATIE

Diercategorieën in het bedrijf SCHOONENGWEG 6	factor	#	aantal	= NH3/j.
02 Vrouwelijk JONGVEE tot ca. 2 jaar (1)	3.900	#	18	= 70

Afstand tot gevoelig gebied: 50 m.; de NH3 emissie totaal in kg/jaar: 70
De afstandsfactor is :1.185 ; de ammoniakdepositie is: 83.19 m p z/ha/j.

Het aantal mestvarkenseenheden is : 0 stuks
De bijbehorende afstandscirkel voor categorie 3 is: 50 m.

De depositie neemt af met : 240.56 mol pot. z/ha/j.

Het betreft : UITBREIDING van een bedrijf op 50 m. van OVERIGE VEGETATIE
De toetsingswaarde is in principe : 30 mol pot. z/ha/j.

Het bedrijf VOLDOET feitelijk niet; De vergunning kan TOCH worden VERLEEND!
omdat er geen toename is van ammoniakdepositie op het gevoelige gebied.

Datum: 15-08-1991
sb

ARCHIEF



GEMEENTEWERKEN BARNEVELD

Gemeente Barneveld
INGEKOMEN

22 AUG. 1991

Nr.: 128/91

Aan het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp:

Hinderwetaanvraag van H. Versteeg, Schoonengweg 6 te Voorthuizen t.b.v. een veehouderij *manege*

Voorstel:

Vergunning onder concept-voorschriften verlenen.

Akkoord/Aantekeningen secretaris:

Datum: 19-08-1991 nr. 902317

Par.: *SA*

Afdeling: Milieu

Sectie:

SB Steller: S.A. van de Berg

Akkoord directeur: *[Signature]*

Akkoord secr. afd.: A2: *[Signature]*

Collegeleden	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder	<i>[Signature]</i>		

Beslissing burgemeester en wethouders:

14 NOV. 1991

Nummer op besluitenlijst:

Openbaar: ja / nee

akkoord

A2 / *SGW* + 6

ARCHIEF

Bij deze bericht ik u dat de aanvraag van H. Versteeg, Schoonengweg 6 te Voorthuizen om een uitbreiding/wijziging vergunning ingevolge de Hinderwet ten behoeve van een veehouderij op genoemd adres, ontvankelijk is en er gestart kan worden met de wettelijk voorgeschreven procedure conform de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne.

Een vooroverleg is reeds gevoerd, gedurende welke de bijgevoegde conceptvoorschriften tot stand zijn gekomen.

Overigens is gedurende het vooroverleg gebleken dat er sprake is van een uitbreiding/wijziging vergunning zodat verhoging van de ammoniakdepositie op een verzuringsgevoelig gebied is toegestaan tot maximaal 30 mol/ha voor de gehele inrichting.

-Conform de berekeningsmethode uit de "richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991" bedraagt de ammoniakemissie in de vergunde situatie (vergunning dd 22 januari 1975) 273 kg wat neerkomt op een depositie van 325 mol/ha op verzuringsgevoelig gebied (houtwal in Al-gebied) welke is gelegen op 50 meter van het bedrijf.

De ammoniakemissie bedraagt in de aangevraagde situatie 70,2 kg wat neerkomt op een depositie op verzuringsgevoelig gebied van 84 mol/ha.

De ammoniakdepositie neemt af.

Tevens voldoet de aanvraag aan de afstandsrichtlijn "veehouderij en hinderwet", de minimale afstand tot de dichtstbijzijnde woning behorende tot categorie 3 behoort 50 meter te bedragen. De afstand is 120 meter, zodat er dezerzijds geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, mits bijgaande conceptvoorschriften aan de vergunning worden verbonden.

HUP - REGISTRATIE BARNEVELD.

KENMERK: 3781-MJ-0006

DATUM: 15/08/91

NAAM : H.VERSTEEG
ADRES : SCHOONENGWEG 0006
PLAATS : 3781-MJ-VOORTHUIZEN
KONTAKTPERSOON :
EIGENAAR : H.VERSTEEG
ADRES : SCHOONENGWEG 6
PLAATS : VOORTHUIZEN

ALGEMEEN

HOOFDAKT : ~~VARKENSHOUDERIJ, INTENSIEF~~ *paarden fokkerij* (120)
NEVENAKT 1 : ~~BUTAAN, PROPaan, LPG~~
NEVENAKT 2 : VEEHOUDERIJ, GEMENGD
NEVENAKT 3 :
X-COORD. : 0
Y-COORD. : 0

GEVAAR : 1
LUCHT : *3*
GELUID : 2
VERKEER : 2
BODEM : 2
AFVAL : *2*
OVERIG : 3
KLACHTEN : 0
MILIEU-MATREGEL : 0

TYPERING

GEBIEDSTYPE : AGRARISCH/WAARDEVOL
WATERWINGEBIED : 0
BELASTING VOLGENS STANDAARD : N
relatieve MB : 0

BEVOEGD GEZAG : GEMEENTE

STATUS

VERGUNNINGSTATUS : VERLEEND, TOEREIKEND

SOORT	NUMMER	DATUM
OPRICHTING	145/74	22/01/75
UITBR./WIJZ. 1		
UITBR./WIJZ. 2		
UITBR./WIJZ. 3		
UITBR./WIJZ. 4		
UITBR./WIJZ. 5		
UITBR./WIJZ. 6		/ /
REVISIE		/ /
	AANTAL	DATUM
KENNISGEVING	0	/ /
MELDING AMvB	N	/ /

WET BODEMBESCHERMING : *N j*
WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN : N
WET VERONTR. OPP. WATEREN : *N j*
AFVALSTOFFENWET : N
WET LUCHTVERONTREINIGING : N
WET GELUIDSHINDER : N

KERNENERGIEWET : N
APV-geluid : N
LOZINGSVERORDENING : N
INTERIMWET BODEMSANERING : N
MESTSTOFFENWET : *N j*

FREQUENTIE : 99 JAAR
LAATSTE CONTROLE : 05/03/91
VOORL. CONTROLE : 01/01/89

CONTROLE

ARCHIEF

VEEHOUDERIJGEGEVENS

VEEBEZETTING :

MESTKALVEREN	:	0
MESTSTIEREN	:	0
JONGVEE	:	0 18
MELKKOEIEN	:	14 0
OPFOKZEUGEN	:	0
FOKZEUGEN	:	0
MESTVARKENS	:	60 0
OPFOKKIPPEN	:	0
MOEDERKIPPEN	:	0
LEGKIPPEN	:	0
MESTKUIKENS	:	0
SCHAPEN	:	23 0
KONIJNEN	:	0
GANZEN	:	0
EENDEN	:	0
KALKOENEN	:	0
NERTSEN	:	0
PAARDEN	:	0 51
GEITEN	:	0
MVE-TOTAAL	:	60 0

INFO MEST:

AANWEZIGE OPSLAGCAPACITEIT:	
VASTE MEST	: 0 120
VLOEIBARE MEST	: 0 86
EIGEN VERWERKING VASTE MEST	:
EIGEN VERWERKING VLOEIB. MEST	:
AFVOER VASTE MEST/JAAR	: 0
AFVOER VLOEIB. MEST/JAAR	: 0 2
KORTSTE AFSTAND MESTOPSLAG/STALLEN TOT:	
CATEGORIE I	: 0
CATEGORIE II	: 0
CATEGORIE III	: 0 120
CATEGORIE IV	: 0
AFSTAND TOT VERZURINGSGEVOELIG GEBIED:	
AFSTAND < 500 M.	: 0 50
AFSTAND (M.)	: 0 70
NH3-EMISSION (KG/JAAR)	: 0 84
DEPOSITIE (MOL/HA.JAAR)	:

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD



Aan de heer H. Versteeg
Schoonengweg 6
3781 MJ VOORTHUIZEN

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LVR

AFD.: I NR. 128/91 BIJL.:

ONDERWERP

BARNEVELD, 2 september 1991.

DATUM VERZENDING

bewijs van ontvangst.

- 2 SEP. 1991

Geachte heer,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 22 augustus 1991 van uw aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een manege aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

Wij hebben deze aanvraag ingeschreven onder nr 128/91.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Barneveld,
voor dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,

D. BAKHUIZEN



In het raadhuis, afdeling algemene zaken, kamer 1.19, Raadhuisplein 2 te Barneveld, ligt vanaf 13 september 1991 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur ter inzage de aanvraag van de heer H. Versteeg, Schoonengweg 6 te Voorthuizen om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

Bovendien bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien iedere donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt daartoe een afspraak maken met de sectie milieu en bedrijfsleven van de afdeling algemene zaken, tel. 03420-95911, tst. 298.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 14 oktober 1991 schriftelijk bij burgemeester en wethouders van Barneveld worden ingebracht.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 03420-95911, tst. 298), kunnen tot één week voor 13 oktober 1991 mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven omschreven en een ieder die aantoonst dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, naar aanleiding van de (nog te nemen) beschikking beroep kunnen instellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de sectie milieu en bedrijfsleven van de afdeling algemene zaken (telefonisch 03420-95911, tst. 298).

Barneveld, 11 september 1991.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,

Aangeplakt: 12 sept. 1991

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD

HINDERWET

Aanvragen om een hinderwetvergunning zijn ingediend door:

1. de heer H. Versteeg te Voorthuizen voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen;
2. Bouw's Staalbouw & Bouw Noorlander te Barneveld voor het uitbreiden en wijzigen van een staalconstructiebedrijf met een straal- en conserveringsbedrijf aan de Harselaarseweg 60 te Barneveld.

De aanvragen liggen vanaf 13 september 1991 in het raadhuis, afdeling algemene zaken, kamer 1.19, ter inzage op elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Bovendien bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien iedere donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt daartoe een afspraak maken met de sectie milieu en bedrijfsleven van de afdeling algemene zaken, tel. 03420-95911, tst. 298.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 14 oktober 1991 bij burgemeester en wethouders van Barneveld worden ingediend.

Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht kunnen tot één week voor 13 oktober 1991 mondelinge bezwaren tegen de aanvragen worden ingebracht op een openbare zitting. Tijdens deze zitting worden de aanvragers in de gelegenheid gesteld hun aanvragen nader toe te lichten.

Geplaatst in de Barneveldse krant van donderdag 12 september 1991.

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD



Aan de heer H. Versteeg
Schoonengweg 6
3781 MJ VOORTHUIZEN

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LvR

AFD.: I

NR. 128/91

BIJL.: 1.

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

BARNEVELD, 11 september 1991

DATUM VERZENDING 10 SEP. 1991

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij u mede dat uw onder bovengenoemd nummer ingeschreven aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet overeenkomstig het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is bekendgemaakt.

Een exemplaar van de bekendmaking treft u hierbij aan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,

D. BAKHUIZEN

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD



VERZONDEN AAN:

- arbeidsinspectie
- volksgezondheid

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LvR

AFD.: I

NR. 128/91

BIJL.: 1.

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

BARNEVELD, 11 september 1991

DATUM VERZENDING 10 SEP. 1991

Geachte

Ter voldoening aan het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de bekendmaking van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Tot het einde van de in de bekendmaking genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid advies uit te brengen of bezwaren in te dienen naar aanleiding van de aanvraag.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,

D. Bakhuizen.

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD



Aan de gebruikers van het pand

Schoonengeweg 5,4/1,2,4,7
3781 MJ VOORTHUIZEN

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LvR

AFD.: I

NR. 128/91

BIJL.: 1.

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

BARNEVELD, 11 september 1991

DATUM VERZENDING 11 SEP. 1991

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u
hierbij toekomen een exemplaar van de bekendmaking van een aanvraag om een ver-
gunning ingevolge de Hinderwet.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,

het hoofd van de afdeling algemene zaken,

D. BAKHUIZEN

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD



Aan de heer H. Versteeg
Schoonengweg 6
3781 MJ VOORTHUIZEN

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LvR

AFD.: I

NR. 128/91

BIJL.: div.

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

BARNEVELD, 20 november 1991

DATUM VERZENDING 20 NOV. 1991

Geachte heer,

Ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van een ontwerp-beschikking alsmede van de kennisgeving daarvan betreffende uw onder bovengenoemd nummer ingeschreven aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'D. Bakhuizen'.

D. BAKHUIZEN

ARCHIEF

Ontwerp-beschikking.

Nr 128/91

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

gezien de op 22 augustus 1991 ontvangen aanvraag van de heer H. Versteeg, Schoonengweg 6, 3781 MJ Voorthuizen, om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij/manege, gelegen aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen;

overwegende, dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is uitgevoerd;

dat geen schriftelijke bezwaren zijn ingediend;

dat op 22 januari 1975, onder nr 145/74 vergunning is verleend voor het houden van 14 melkkoeien, 60 mestvarkens en 23 pony's, samen overeenkomend met 60 mestvarkenseenheden;

dat de aanvraag betrekking heeft op het uitbreiden van het aantal dieren met 18 stuks jongvee en 28 paarden en het verminderen met 14 melkkoeien, 60 mestvarkens en 23 pony's;

dat door deze uitbreiding en wijziging het aantal mestvarkenseenheden 0 zal gaan bedragen;

dat de aanvraag voldoet aan de richtlijnen vervat in de brochure "Veehouderij en Hinderwet";

dat de aanvraag eveneens getoetst moet worden aan de bepalingen van de richtlijn "Ammoniak en Veehouderij 1991";

dat het bedrijf op 50 m afstand van een verzuringsgevoelig gebied, zijnde een houtwal, ligt;

dat de ammoniakemissie, afkomstig van het bedrijf, door de gevraagde veebezetting 70 kg zal gaan bedragen, zodat de depositie op genoemd verzuringsgevoelig gebied 84 mol potentieel zuur per hectare per jaar zal gaan bedragen;

dat hierdoor de depositiegrenswaarde van 30 mol wordt overschreden;

dat het aantal dieren waarvoor in 1975 vergunning is verleend een depositie van 325 mol veroorzaakte;

dat de gevraagde vergunning derhalve verleend kan worden;

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of hinder voldoende kan worden ondervangen door het stellen van voorschriften;

gelet op de betreffende artikelen van de Hinderwet;

b e s l u i t e n :

aan de heer H. Versteeg voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen onder de bijgevoegde en gewaarmerkte voorschriften en overeenkomstig de gewaarmerkte tekening en beschrijving.

Leges f

Datum verzending: 20 NOV. 1991

Barneveld,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,

N.B. De vergunning geldt zowel voor de aanvrager als voor zijn rechtverkrijgenden. Verder vervalt de vergunning wanneer de inrichting niet binnen 3 jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht danwel wanneer de inrichting is verwoest of gedurende 3 achtereenvolgende jaren buiten werking is geweest.

M20.11.1-17
ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD

VOORSCHRIFTEN voor een veehouderij/manege, behorende bij het besluit van burgemeester en wethouders van Barneveld d.d. , nr 128/91, waarbij een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan de heer H. Versteeg, Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

De secretaris van de gemeente Barneveld,

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
2. BODEMBESCHERMING
3. GELUID- EN TRILLINGHINDER
4. VEEHOUDERIJ
5. MESTOPSLAG
6. OPSLAG EN GEBRUIK VAN CHLOORBLEEKLOOG

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Aan alle in de inrichting werkzame personen moeten met betrekking tot de door hen te verrichten werkzaamheden instructies zijn verstrekt, welke zijn afgestemd op het gestelde in de bij deze vergunning behorende gegevens, tekeningen en voorschriften. Deze instructies dienen regelmatig te worden herhaald.

1.2 De op de tekening aangegeven slanghaspels en blustoestellen moeten steeds onbelemmerd bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren. Jaarlijks moeten zij op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door burgemeester en wethouders bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.

1.3 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, ratten, muizen of ander ongedierte.

1.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en te allen tijde in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.5 De elektromotoren en de elektrische installatie moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat geen storing optreedt in de radio-/televisie-ontvangst en/of telecommunicatieverkeer bij derden.

1.6 Gasverbruikstoestellen en bijbehorende leidingen moeten voldoen aan de gasinstallatievoorschriften GAVO 1976, NEN 1078.

1.7 Stooktoestellen moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN 3028.

1.8 Electrische toestellen en bijbehorende leidingen moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties NEN 1010.

1.9 Aan de armaturen van de lichtinstallaties dienen zodanige voorzieningen te zijn aangebracht dat de licht uitstraling geen hinder kan veroorzaken buiten de inrichting.

1.10 De inrichting moet in overeenstemming zijn met de bij de vergunning behorende gegevens en tekeningen. De aanvraag om vergunning, de daarin en/of daarbij verstrekte gegevens en de daarbij behorende tekeningen worden geacht met de vergunning één geheel uit te maken.

1.11 Uitbreidingen en wijzigingen van de inrichting waarvoor op grond van artikel 1a van het Hinderbesluit geen vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Hinderwet is vereist, moeten worden uitgevoerd en in werking zijn in overeenstemming met de bij de kennisgeving van een zodanige uitbreiding of wijziging goevoegde omschrijvingen, specificaties en voorzieningen ter voorkoming van een toename van gevaar, schade of hinder.

1.12 Wanneer er in de voorschriften wordt verwezen naar NEN normen of GAVO voorschriften, wordt de laatst uitgebrachte c.q. gewijzigde norm bedoeld welke bij het verlenen van de vergunning van kracht is.

1.13 Het verbranden van afvalstoffen binnen de inrichting is niet toegestaan.

1.14 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of zich voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke stoffen in het milieu (o.a. lucht, bodem, riolering, oppervlakte, water enz.) zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijke maatregelen worden getroffen om zoveel mogelijk de gevolgen te beperken c.q. aan het gevaar een einde te maken. Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het college van burgemeester en wethouders, te bereiken via de sectie Milieu, milieu-calamiteiten, telefoon 03420-95333. Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent te zijn geïnstrueerd.

1.15 Indien het college van burgemeester en wethouders hiertoe de wens te kennen geeft, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen waarin ten minste zijn vermeld: - de oorzaak, datum en tijd van aanvang en zo mogelijk beëindiging van het voorgevallene; - de stoffen die, als gevolg van die bijzondere omstandigheden, naar buiten zijn gekomen; - de maatregelen die zijn getroffen om het nadelig effect tot een minimum te beperken; - de maatregelen die getroffen zullen worden om herhaling te voorkomen. Dit rapport dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 63, 3770 AB Barneveld

2 BODEMBESCHERMING

2.1 Voorzieningen

2.1.1 Een riolering voor de afvoer van afvalwater c.q. verontreinigd regenwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd en fysisch-chemisch bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.

2.1.2 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater optreedt.

2.1.3 De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke vloeistoffen op de bodem kunnen lekken, moeten zijn voorzien van een vloer van vloeistofdicht materiaal. De vloer dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat gelekte vloeistoffen of verontreinigd regenwater niet in de bodem of het oppervlaktewater kunnen geraken.

2.2 Verontreiniging(en)

2.2.1 Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 22 van de Wet bodembescherming optreedt of is opgetreden, moet degene die de inrichting drijft:

- a. daarvan melding doen aan burgemeester en wethouders;
- b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen;
- c. een bodem en/of grondwateronderzoek laten uitvoeren in overleg met de toezichthouder Hinderwet en conform de Voorlopige Praktijk richtlijn (VPR) deel 55b bodembeschermingreeks, ministerie van VROM, juli 1986.
- d. de opgetreden verontreiniging, ontstaan na het van kracht worden van deze beschikking, van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënische verantwoorde wijze ongedaan maken;
- e. eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, doen controleren op aantasting en indien nodig, doen herstellen of vervangen.

2.2.2 Van het voornemen om tot bodem- en/of grondwatersanering over te gaan moet ten minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melding worden gedaan bij burgemeester en wethouders. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.

3 GELUID- EN TRILLINGHINDER

3.1 Het equivalente geluidniveau (L_{eq}) geproduceerd door deze uitbreiding en/of wijziging mag, in combinatie met het geluid afkomstig van het overige deel van het bedrijf gedurende een voor de bedrijfsvoering kenmerkende tijdsopname, gemeten en beoordeeld volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", IL-HR-13-01 (maart 1981),

aan de gevels van de omringende woningen en kantoren en, voor zover binnen de afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen of kantoren aanwezig zijn, op enig punt 50 meter van de inrichting, niet hoger zijn dan:

- a. 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b. 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- c. 35 d(BA) tussen 23.00 en 07.00 uur.

3.2 Voorschrift 3.1 is niet van toepassing als de desbetreffende bewoner/eigenaar geen toestemming of gelegenheid geeft tot het in redelijkheid uitvoeren van de nodige metingen.

3.3 Onverminderd het bovenstaande, mogen op de beoordelingsplaatsen incidentele verhogingen (L_1) van het door de inrichting veroorzaakte geluidniveau niet meer bedragen dan 10 dB ten opzichte van het in de voorschrift 3.1 genoemde equivalente geluidniveau (L_{eq}).

3.4 Onverminderd het bovenstaande, mogen op de beoordelingsplaatsen maximale verhogingen (L_{max}), gemeten in de meterstand "fast" niet meer bedragen dan 20 dB ten opzichte van het in de voorschrift 3.1 genoemde equivalente geluidniveau (L_{eq}).

3.5 Voor van de inrichting afkomstig tonaal geluid en impulsvormig geluid, geldt een straffactor van 5 dB(A) gedurende de periode waarin dit geluid optreedt.

3.6 Voor van de inrichting afkomstige muziek-geluid geldt een straffactor van 10 dB(A) gedurende de periode waarin dit geluid optreedt.

3.7 De motoren, machines en toestellen moeten zo nodig door toepassing van doelmatige trillingsisolatoren zodanig zijn opgesteld, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen kunnen voortplanten.

3.8 De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen trillingen met een continue of met een continue intermitterend karakter veroorzaken, hoger dan de in de (voor-norm) DIN 4150, uitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1. De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig deze norm. Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige bestemmingen indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft, geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen.

3.9 Op zondagen en algemeen erkende (christelijke) feestdagen geldt tussen

07.00 en 19.00 uur het niveau dat onder b. (19.00 en 23.00 uur) in voorschrift 3.1 is opgenomen.

3.10 Ramen en deuren in de buitengevel van die delen van de inrichting waarin geraasmakende activiteiten plaatsvinden, moeten tijdens het in werking zijn van de inrichting gesloten worden gehouden; de deuren mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

4 VEEHOUDERIJ

4.1 De vloer(en) van de stal(len) moet(en) vloeistof dicht zijn.

4.2 De ramen van de stal(len) moet(en), voor zover zij geen functie hebben voor de luchtinlaat van de stal, gesloten worden gehouden. De deuren moeten zelfsluitend zijn.

4.3 Indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.

4.4 Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel bestemde bewaarplaatsen, welke rat- en muiswerend moeten zijn uitgevoerd.

4.5 De opslag van nitraathoudende meststoffen (zogenaamde type A2) moet geschieden in een uitsluitend voor dit doel bestemde silo. Deze silo moet constructief voldoende sterk zijn uitgevoerd. Indien enkele pakken worden bewaard, dienen deze droog te worden opgeslagen. In de nabijheid hiervan mogen geen brandgevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

4.6 Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moet zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief lucht/-gasmengsel kan vormen.

4.7 Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.

5 MESTOPSLAG

5.1 Indien in de volgende voorschriften wordt gesproken van mest, worden hiermee, voor zover niet anders aangegeven, alle voorkomende mestsoorten bedoeld, zowel in vaste als in vloeibare vorm.

5.2 Dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moeten worden opgeslagen in een daartoe bestemde opslagruimte.

5.3 De opslagruimte(en) voor dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moet(en) vloeistofdicht zijn. Deze opslagruimte(en) mag(mogen) niet zijn voorzien van een overstort.

5.4 Het transport van dunne mest naar de opslagruimte(n) bedoeld in voorschrift 5.2, moet plaatsvinden door middel van een gesloten riool of een daaraan ten minste gelijkwaardige voorziening.

5.5 Afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van melkkamers, melkleidingen, melkkoelmachines en/of voerbereidingsinstallaties moet worden afgevoerd naar de opslagruimte bedoeld in voorschrift 5.2 .

5.6 De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en worden overgebracht naar de mestplaat, waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op de mestplaat moet op zodanige wijze geschieden dat al het uittredende vocht of door middel van een ringgoot en een daarop aansluitend gesloten riool of door middel van een op afschot gelegde plaat of anderszins rechtstreeks wordt afgevoerd naar de opslagruimte, bedoeld in voorschrift 5.2.

5.7 Bij het verwijderen van mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

5.8 Transport van vloeibare mest moet geschieden in volledig gesloten tankwagens, welke in een zindelijke staat van onderhoud moeten verkeren.

5.9 Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, welke op correcte wijze moeten worden beladen.

5.10 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze met een laagje mest worden bedekt. Deze bepaling is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

5.11 Mest mag niet worden bewaard in een greppel, gegraven put of ander open bassin.

5.12 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.

6 OPSLAG EN GEBRUIK VAN CHLOORBLEEKLOOG

6.1 De voorraad chloorbleekloog moet worden bewaard in reservoirs, welke zijn vervaardigd van of zijn bekleed met een kunststof, die bestand is tegen chloorbleekloog.

6.2 De reservoirs moeten zijn voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt welke stof zich in het reservoir bevindt.

6.3 De reservoirs moeten zo zijn uitgevoerd, dat daarin geen overdruk kan ontstaan.

6.4 De voorraad chloorbleekloog moet worden bewaard in een donkere ruimte, tenzij deze wordt bewaard in een niet lichtdoorlatende verpakking. De ruimte waarin chloorbleekloog moet worden bewaard moet koel en tegen weersinvloeden zijn beschermd. De temperatuur in deze ruimte mag niet hoger zijn dan 30°C.

6.5 De opslagruimte mag slechts toegankelijk zijn voor daartoe bevoegde personen. Op alle toegangen tot de opslagruimte moet dit door middel van een duidelijk leesbaar opschrift: "Verboden voor onbevoegden" zijn aangegeven.

6.6 Reservoirs moeten op de plaats waar ze zijn opgesteld zijn omgeven door een verhoogde rand van een zodanige hoogte, dat een vloeistofdichte bak wordt gevormd, welke bak ten minste de inhoud van het grootste reservoir kan bevatten. De vloer en de rand van de bak moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en bestand zijn tegen de inwerking van chloorbleekloog; binnen de bak mogen geen andere stoffen zijn opgeslagen.

6.7 De opslagruimte en de ruimte waarin chloorbleekloog wordt gedoseerd moet op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van één of meer openingen die gelijkmatig verdeeld nabij de vloer in één van de wanden moet(en) zijn aangebracht. Eenzelfde aantal gelijkmatig verdeelde openingen moet zo hoog mogelijk in de tegenoverliggende wand zijn aangebracht. Deze openingen moeten elk een doorlaat hebben van ten minste 0,01 m²; de gezamenlijke doorlaat van de openingen moet ten minste 1/100 van het vloeroppervlak bedragen; de openingen mogen niet afsluitbaar zijn.

6.8 In de opslagruimte moet een aansluiting op de waterleiding aanwezig zijn, waarop een slang is aangesloten.

6.9 Alle leidingen en appendages moeten bestand zijn tegen de inwerking van chloorbleekloog.

6.10 Doseerpompen voor het verpompen van chloorbleekloog moeten in of boven een opvangbak zijn geplaatst.

6.11 De doseerpompen mogen alleen worden gebruikt voor het verpompen van chloorbleekloog.

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben het voornemen om een vergunning ingevolge de Hinderwet te verlenen aan de heer H. Versteeg, Schoonengweg 6 te Voorthuizen, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij/manege, gelegen aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

De ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken liggen in het raadhuis, afdeling algemene zaken, kamer 1.19, Raadhuisplein 2 te Barneveld ter inzage, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Bovendien bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien iedere donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt daartoe een afspraak maken met de sectie milieu en bedrijfsleven van de afdeling algemene zaken, tel. 03420-95911, tst. 298.

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoon dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen van 22 november 1991 tot en met 6 december 1991 gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeester en wethouders van Barneveld.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Barneveld, 20 november 1991.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,



Gangeplakt 21 nov. 1991

ARCHIEF
M14.11.1-3

HINDERWET

Burgemeester en wethouders zijn van plan een hinderwetvergunning te verlenen aan:

1. de heer G.W. van den Hee te Barneveld, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Lunterseweg 76 te Barneveld;
2. Van de Kamp Installatiebedrijf BV te Barneveld, voor het oprichten en in werking hebben van een installatiebedrijf aan de Wattstraat 4 te Barneveld;
3. de heer G.J. Viets te Barneveld, voor het uitbreiden en wijzigen van een constructiebedrijf aan de Gildeweg 4 te Barneveld;
4. de heer H.E. Zandbergen te Terschuur, voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij aan de Stoutenburgerweg 17 te Terschuur;
5. de heer W. Drost te Kootwijkerbroek, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Velkemeensedijk 27 te Kootwijkerbroek;
6. de heren G., W., H. en J.H. Brandsen te Barneveld, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Van Amerongenweg 3-5-7-9 te Barneveld;
7. Bouw's Staalbouw/Bouw Noorlander BV te Barneveld, voor het uitbreiden en wijzigen van een staalconstructiebedrijf met een straal-/conserveringsbedrijf aan de Harselaarseweg 60 te Barneveld;
8. de heer H. Versteeg te Voorthuizen, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij/manege aan de Schoonengweg 6 te Barneveld.

Tevens zijn zij van plan gedeeltelijk afwijzend te beschikken op de aanvraag van:

1. de heer G. Bettink te Terschuur, voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij aan de Molweg 24 te Terschuur;
2. de heer J. van den Broek te Stroe, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Tolnegenweg 69 te Stroe;
3. de heer M. van den Brand te Kootwijkerbroek, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Wencopperweg 96 te Kootwijkerbroek.

De ontwerp-beschikkingen liggen in het raadhuis, afdeling algemene zaken, kamer 1.19, Raadhuisplein 2 te Barneveld ter inzage, elke werkdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.

Bovendien bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien iedere donderdag van 17.00-20.00 uur. U kunt daartoe een afspraak maken met de sectie milieu en bedrijfsleven van de afdeling algemene zaken, tel. 03420-95911, tst. 298.

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen van 22 november 1991 tot en met 6 december 1991 gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeester en wethouders van Barneveld.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Geplaatst in de Barneveldse Krant van donderdag 21 november 1991.

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD



VERZONDEN AAN:

- arbeidsinspectie
- volksgezondheid

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LvR

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

AFD.: I

NR: 128/91

BIJL.: div.

BARNEVELD, 20 november 1991

DATUM VERZENDING 20 NOV. 1991

Geachte

Ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van een ontwerp-beschikking alsmede van de bekendmaking daarvan betreffende een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,

het hoofd van de afdeling algemene zaken,

D. BAKHUIZEN

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD



Aan de gebruikers van het pand
Schoonengweg 4/1,5,2,4,7 3781 MJ
VOORTHUIZEN

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LVR

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

AFD.: I

NR. 128/91

BIJL.: 1.

BARNEVELD, 20 november 1991

DATUM VERZENDING 20 NOV. 1991

Geachte heer/mevrouw,

Ter voldoening aan het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen een exemplaar van de kennisgeving van een ontwerp-beschikking betreffende een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,

D. BAKHUIZEN

ARCHIEF

GEMEENTE BARNEVELD



Aan de heer H. Versteeg
Schoonengweg 6
3781 MJ VOORTHUIZEN

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LVR

AFD.: I

NR. 128/91

BIJL.: div.

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

BARNEVELD, 11 december 1991

DATUM VERZENDING 11 DEC. 1991

Geachte heer,

Ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen de beschikking op uw aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet alsmede de kennisgeving daarvan. Tevens is een specificatie van de legeskosten bijgevoegd.

Binnenkort zult u een belastingaanslag ontvangen met betrekking tot de verschuldigde leges. Op deze aanslag zullen de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen de aanslag worden vermeld.

Wij verzoeken u geen betaling te doen voordat u deze aanslag hebt ontvangen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,


D. BAKHUIZEN

ARCHIEF

HINDERWET

Nr 128/91

Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben op 11 december 1991 een vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan de heer H. Versteeg, Schoonengweg 6 te Voorthuizen, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij/manege aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen in het raadhuis afd. algemene zaken, kamer 1.19, Raadhuisplein 2 te Barneveld, ter inzage van 13 december 1991 tot en met 13 januari 1992 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Bovendien bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien iedere donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt daartoe een afspraak maken met de sectie milieu en bedrijfsleven van de afdeling algemene zaken, tel. 03420-95911, toestel 298.

Ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot en met 13 januari 1992 beroep open op de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State voor:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen, die overeenkomstig het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoonst dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Bij het indienen van het beroepschrift dient een griffierecht van f 150,-- te worden overgemaakt op giro 507590, ten name van de griffie van de Raad van State. Indien schorsing wordt gevraagd kan nog een bedrag van f 75,-- aan griffierechten worden ingevorderd.

Barneveld, 11 december 1991.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,

Aangeplakt: 12 december 1991

GEMEENTE BARNEVELD

HINDERWET

Burgemeester en wethouders hebben op 11 december 1991 een hinderwetvergunning verleend aan:

1. de heren G., W., H. en J.H. Brandsen te Barneveld, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Van Amerongenweg 3-5-7-9 te Barneveld;
2. de heer W. Drost te Kootwijkerbroek, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Velkemeensedijk 27 te Kootwijkerbroek;
3. de heer H.E. Zandbergen te Terschuur, voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij aan de Stoutenburgerweg 17 te Terschuur;
4. de heer G.J. Viets te Barneveld, voor het uitbreiden en wijzigen van een constructiebedrijf aan de Gildeweg 4 te Barneveld;
5. Van de Kamp Installatiebedrijf BV te Barneveld, voor het oprichten en in werking hebben van een installatiebedrijf aan de Wattstraat 4 te Barneveld;
6. de heer H. Versteeg te Voorthuizen, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij/manege aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen;
7. Bouw's Staalbouw en Bouw Noorlander te Barneveld, voor het uitbreiden en wijzigen van een staalconstructiebedrijf/straalconserveringsbedrijf aan de Harselaarseweg 60 te Barneveld;
8. de heer G.W. van den Hee te Barneveld, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Lunterseweg 76 te Barneveld.

Tevens hebben zij gedeeltelijk afwijzend beschikt op de aanvraag van:

1. de heer H.J. van Omme te Kootwijkerbroek, voor een veehouderij aan de Essenerweg 135 te Kootwijkerbroek. Deze vergunning betreft het hele bedrijf;
2. de heer J. van den Broek te Stroe, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij aan de Tolnegenweg 69 te Stroe;
3. de heer G. Bettink te Terschuur, voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij aan de Molweg 24 te Terschuur;
4. de heer M. van den Brand te Kootwijkerbroek, voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij aan de Wencopperweg 96 te Kootwijkerbroek.

De beschikkingen liggen in het raadhuis, afdeling algemene zaken, kamer 1.19, Raadhuisplein 2 te Barneveld ter inzage van 13 december 1991 tot en met 13 januari 1992, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Bovendien bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien iedere donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt daartoe een afspraak maken met de sectie milieu en bedrijfsleven van de afdeling algemene zaken, tel. 03420-95911, tst. 298.

Ingevolge de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot en met 13 januari 1992 beroep open op de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State voor:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen, die overeenkomstig het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

ARCHIEF

M6.12.1-15

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Bij het indienen van het beroepschrift dient een griffierecht van f 150,-- te worden overgemaakt op giro 507590, ten name van de griffie van de Raad van State. Indien schorsing wordt gevraagd kan nog een bedrag van f 75,-- aan griffierechten worden ingevorderd.

Geplaatst in de Barneveldse Krant van donderdag 12 december 1991.

GEMEENTE BARNEVELD



VERZONDEN AAN:

- gemeentewerken
- arbeidsinspectie
- volksgezondheid

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LVR

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

AFD.: I

NR. 128/91

BIJL.: div.

BARNEVELD,

11 december 1991

DATUM VERZENDING 11 DEC. 1991

Geachte

Ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u
hierbij toekomen een exemplaar van een beschikking ingevolge de Hinderwet als-
mede van de kennisgeving daarvan.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Barneveld,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling algemene zaken,

D. BAKHUIZEN

GEMEENTE BARNEVELD



Aan de gebruikers van het pand
Schoonengweg 5,4/1,4,2,7 3781 MJ
VOORTHUIZEN

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK: LVR

AFD.: I

NR. 128/91

BIJL.: 1.

ONDERWERP

Hinderwet/Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne.

BARNEVELD, 11 december 1991

DATUM VERZENDING

17 DEC. 1991

Geachte

Ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u
hierbij toekomen een exemplaar van een bekendmaking van de beschikking op een
aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling algemene zaken,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Bakhuizen'.

D. Bakhuizen.

ARCHIEF

Procedurekaart WABM

beschikkingen op aanvraag

Sectorale wet:

AANVRAGER+CONT. PERS. :	H. Versteeg	NR.	128/91	SOORT INR.	
ADRES+TEL. CONT. PERS. :	Schoonengweg 6	Veehouderij / manege			
POSTCODE+WONPLAATS :	3781 MJ VOORTHUIZEN	OPR.	UITBR X	WIJZ X	REVISIE
ADRES INRICHTING :	Schoonengweg 6 te Voorthuizen				

UITERSTE DATA	Vooroverleg	JA	GESTART D.D.	SOORT PROCEDURE	KORT	NORM.	VERL.	AFGEWERKT
---------------	-------------	----	--------------	-----------------	------	-------	-------	-----------

A	22 augustus 1991	ontvangst aanvraag	ontvangstbewijs verzonden	02-09-1991
	INTERNE DATA		verzonden aan betrokken overheidsorganen	02-09-1991
		advies aanvrager gevraagd		
		verlengings besluit	genomen	
			verzonden	
B		niet ontvank. verklaring	genomen	
		aanv. gegevens gevraagd	ontvangen	
C		bekendmaking aanvraag	kennisgeving verzonden	F 11-9-1991
G		van openbare zitting	gehouden	
I		tot	verslag verzonden	
	ADVIEZEN van:	einde bezwaren termijn	H 11-10-91	
	BEZWAREN	nee mond schr. pers. gegevens niet bekend maken	doorgezonden	
			doorgezonden	
E		ontwerp beschikking	verzonden	J 20-11-91
			bekend gemaakt	K 21-11-91
	ADVIEZEN van:	einde bezwaren termijn	L 6-12-91	
	BEZWAREN	nee ja pers. gegevens niet bekend maken	doorgezonden	
			doorgezonden	
22 maart 1992	D	beschikking gedateerd:	verzonden	M 11-12-91
			bekend gemaakt	N 12-12-91
	TERMIJNOVERSCHRIJDING	bekend gemaakt		
	BEROEP INGEST. door	aanvrager adviseurs bezwaarden		
	BESCHIKKING ALSNOG GEGEVEN		verzonden	
	BEROEP	einde beroepstermijn	O 13-01-92	
	ingesteld door	aanvrager adviseurs bezwaarden		
	schorsing of voorlopige voorziening gevraagd	ja nee		

Bijzonderheden

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ARCHIEF

3781 BK Voorthuizen
Sportparkstraat 3
Tel. 03429-2072
Fax 03429-5089
Makelaar O.G. H. van den Broek

Kantoor Barneveld, 3770 AB
Postbus 95, Kampstraat 32
Tel. 03420-16655
Fax 03420-92741

Giro 930884
Rabo 36.63.02.930
Amro 41.51.91.955
NMB 65.50.15.299

Datum: 4 januari 1994

GEMEENTE BARNEVELD	
- 5 JAN. 1994	
C	- 1.777-13
N	190 ✓
S	2801 Z
S	VROM AFD. ml
S	AFD.

Gemeente Barneveld

• Afdeling Milieu

Postbus 63

3770 AB BARNEVELD

Betreft: Hinderwetvergunning nummer 128/91 t.n.v. H. Versteeg.

Geachte dames/heren,

Bij dezen delen wij u mede dat op 27 december 1993 de eigendomsoverdracht heeft plaats gevonden inzake verkoop van onroerende goederen gelegen aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen, gemeente Barneveld. De nieuwe eigenaar is: de heer A. van de Poll, wonende aan de Arnhemseweg 39 te Leusden, 3832 GH.

Wij verzoeken u de afgegeven hinderwetvergunning ten name van de nieuwe eigenaar te stellen.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

hoogachtend,

van den Broek + de Boer b.v.


A.M. Floor

GEMEENTE BARNEVELD



Aan van den Broek/de Boer
Makelaardij O.G. Assurantiën
t.a.v. Dhr. A.M. Floor

Postbus 95

3770 AB Barneveld

UW KENMERK:

UW BRIEF VAN:

4 januari 1994

BEHANDELD DOOR: mw. G. Dekker

AFD.: milieu NR. 120

BIJL.: geen

ONDERWERP

hinderwetvergunning 128/91 t.n.v.
H. Versteeg

BARNEVELD, 6 januari 1994

DATUM VERZENDING

- 7 JAN. 1994

Geachte heer Floor,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief d.d. 4 januari 1994 betreffende de eigendomsoverdracht inzake de verkoop van onroerende goederen gelegen aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

De gegevens betreffende de eigendomsoverdracht aan de heer A. van de Poll, Arnhemseweg 39 te Leusden zijn door ons geregistreerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Barneveld,
namens dezen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G.A.M. Dekker'.

mw. G.A.M. Dekker
afdeling Milieu.

ARCHIEF

HINDERWET vergunning (artt. 12 en 17)

gemeente
Barneveld

datum beschikking
22 januari 1975
datum van verzending
27 januari 1975

kenmerk
145/74

Verzonden aan:
Arbeidsinspectie
Volksgezondheid
Zuiveringsschap
Direkteur van gemeentewerken
~~Zuiveringschap Veiluw~~
[REDACTED]

naam verzoeker [REDACTED]			
straat en huisnummer Schoonengweg 6		woongemeente (evt. postadres) Voorthuizen (gem. Barneveld)	
betreft verzoek om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderij met mestopslag			datum verzoek 23 oktober 1974
adres inrichting Schoonengweg 6, Voorthuizen		kadastraal gemeente Voorthuizen	sectie G nummer(s) 2664

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte gewaarmerkte bescheiden

- ☒ onder de aangehechte gewaarmerkte voorwaarde(n).
☐ onder de aan ommezijde vermelde voorwaarde(n).

Een afschrift van deze beschikking toegezonden aan:
(art. 12, lid 2)

- ☒ de verzoeker
☒ het districtshoofd arbeidsinspectie
☒ andere instantie(s) aan welke het verzoek om vergunning is toegezonden
☐ hen, die in persoon of bij gemachtigde op de openbare zitting zijn verschenen
☐ hen, die buiten de gemeente wonen en tijdig schriftelijk bezwaar hebben ingebracht

De secretaris, Burgemeester en wethouders,
De burgemeester,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (cf. art. 14).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (cf. art. 6a).

BEROEP. Binnen twintig dagen na de dagtekening der verzending van deze beschikking kunt u bij een tot H.M. de Koningin gericht beroepschrift daartegen in beroep komen. Het beroepschrift moet bij ons worden ingediend.

Leges f 30,75

voor nadere inlichtingen
afd. algemene zaken

telefoonnummer
03420-2441

toestelnummer
126

Ve/

VOORWAARDEN voor een veehouderij met mestopslag, behorende bij het besluit van burgemeester en wethouders van Barneveld d.d. 22 januari 1975, nr 145/74, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet aan [REDACTED] wonende Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

de secretaris der gemeente Barneveld,

Xaun.

1. Vloeibare mest en spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte ruimte. Indien deze ruimte niet onder de stal is gelegen moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort. De opslagruimte moet door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen.
2. Mest van pluimvee, geen vloeibare mest zijnde, moet worden opgevangen en bewaard binnen de gebouwen van de inrichting. Na elke opfokperiode moet de in de hokken aanwezige vaste mest direct worden afgevoerd uit de inrichting.
3. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en worden overgebracht naar de mestplaat, waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op de mestplaat moet op zodanige wijze geschieden dat al het uittredende vocht óf door middel van een ringgoot en een daarop aansluitend gesloten riool óf door middel van een op afschot gelegde plaat of anderszins rechtstreeks wordt afgevoerd naar de opslagruimte, bedoeld in voorwaarde 1.
4. Bij het verwijderen van vaste en vloeibare mest mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van vloeibare mest moet geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat van onderhoud verkeren. Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze moeten worden beladen.
5. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze met een laagje vaste of vloeibare mest worden bedekt. Deze bepaling is niet van toepassing bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
6. Vaste en vloeibare mest mogen niet worden bewaard in een greppel, gegraven put of ander open bassin.
7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
8. Indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal een regenkap is aangebracht moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
9. De ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtinlaat van de stal, gesloten worden gehouden, De deuren moeten zelfsluitend zijn.
10. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of vliegen) wordt waargenomen, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.
11. Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel bestemde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend moeten zijn uitgevoerd.
12. Pneumatisch vullen van voedersilo's en van tankwagens is verboden tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen.
13. Kadavers mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Deze moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting, worden geborgen in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte.
14. De elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- of televisie-ontvangst.
15. De inrichting moet zindelijk zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.

ARCHIEF

VOORWAARDEN voor een propaangasinstallatie behorende bij het besluit d.d. 22 januari 1975, van burgemeester en wethouders van Barneveld betreffende een vergunning ingevolge de Hinderwet voor [REDACTED], wonende Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

de gemeentesecretaris van Barneveld,

Rauw



1. De afstand van enig punt van het reservoir tot:
 - a. erfscheidingen moet tenminste 3 meter bedragen;
 - b. gebouwen (niet zijnde gebouwen van brandbare constructie) moet tenminste 3 meter bedragen;
 - c. gebouwen van brandbare constructie, opslagplaatsen van brandbaar materiaal of tot woningen moet tenminste 15 meter bedragen;
 - d. min of meer besloten ruimten zoals gierkelders, rioleringsputten e.d., waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zich daarin gas kan verzamelen, moet tenminste 7,5 meter bedragen.
2. Om het reservoir moet op een afstand van tenminste 1,5 meter een stevig vaststaande afraftering van minimaal 1 meter hoogte zijn geplaatst.
3. In de nabijheid van het reservoir doch buiten de afraftering moet 1 droogpoederbrandblusapparaat (en) met een vulling van tenminste 5 kg - tegen weersinvloeden beschermd - voor direct gebruik gereed aanwezig zijn.
4. Het reservoir moet zodanig zijn opgesteld dat de onderzijde zich tenminste 10 cm doch maximaal 60 cm boven een onbrandbare vaste ondergrond bevindt waarvan het oppervlak niet lager mag zijn dan het omliggende terrein. Het dient te zijn geschilderd in een de warmtestralen reflecterende kleur.
5. Het reservoir met appendages en toebehoren moet zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen. Herkeuring dient om de 6 jaar plaats te vinden terwijl deze termijn kan worden verlengd tot 10 jaar. Een verklaring hieromtrent dient te worden overgelegd aan burgemeester en wethouders.
6. Voor het vullen van het reservoir moet de aanvoerende ketelwagen gebruik maken van een op dit vervoer berekende verharde baan vanaf de openbare weg.
7. Het reservoir mag voor ten hoogste 80 procent van de totale waterinhoud met vloeistof worden gevuld. Bij het afblazen van de vulslangen mag niet meer dan 1 kg aardoliegas ontwijken.
8. Aan het reservoir - leidingen en appendages inbegrepen - mogen geen handelingen worden verricht waarbij vur wordt gehanteerd of kan ontstaan, tenzij geen ontplofbaar damp-lucht mengsel aanwezig is of kan ontstaan.
9. Binnen het om het reservoir geplaatste hekwerk is roken alsmede het aanwezig zijn van open vuur verboden. Op het hekwerk moet opvallend en duidelijk leesbaar zijn aangegeven: "ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN".
10. Het terrein binnen een afstand van 3 meter van het reservoir moet zijn vrijgehouden van brandbare materialen en onkruid.
11. Een elektrische installatie binnen een afstand van 3 meter van het reservoir dient te voldoen aan bepalingen voor installaties in ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar. Binnen deze afstand is gebruik van natriumverlichting en verlengsnoeren verboden.
12. Aan het reservoir mag uitsluitend brandstof worden onttrokken voor verwarmings-toestellen welke daarmede door vaste leidingen zijn verbonden.
13. In de leiding van de installatie naar de gebruikruimte moeten zich buiten de gebruikruimte in de aangegeven volgorde bevinden:
 - a. een filter;
 - b. een drukregelaar, welke zodanig op een bepaalde werkdruk moet zijn ingesteld dat dit zonder hulpmiddelen niet kan worden veranderd;
 - c. een veiligheidsklep, welke zodanig moet zijn ingericht dat:

- I. de werkdruk met ten hoogste 10% kan worden overschreden en dat de klep sluit als de druk 10% beneden de werkdruk is gedaald;
- II. vervuiling of corrosie haar goede werking niet kan verstoren;
- III. niet op eenvoudige wijze een andere werkdruk kan worden ingesteld;
- d. een hoofdafsluiter.

- 14. Gebruik van hennep of soortgelijk materiaal voor afdichting is verboden.
- 15. De toevoerleiding naar de gebruiksruijnte moet, indien over deze leiding transport plaatsvindt waardoor kans bestaat op mechanische beschadiging, zijn gevoerd door een doelmatige mantelleiding; de ondergrondse leiding moet tegen corrosie zijn beschermd.
- 16. Direct na de doorvoer van de toevoerleiding door de wand van de gebruiksruijnte moet deze met behulp van een afsluiter kunnen worden afgesloten. De doorvoer moet gasdicht zijn uitgevoerd.
- 17. Het leidingnet in de gebruiksruijnte dient te zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding en moet aan vaste delen van de gebruiksruijnte zijn bevestigd. De onderlinge afstand tussen twee bevestigingspunten mag niet meer bedragen als in de navolgende tabel is aangegeven:

buisdiameter	3/8"	1/2" t/m 3/4"	1"	1 1/4" t/m 1 1/2"
koperen buis	0,5 m	0,8 m	2 m	2 m
naadloos stalen buis	1,0 m	1,2 m	1,5 m	2,5 m

- 18. Aan het einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een afsluiter bevinden.
- 19. De dimensionering van het leidingsysteem moet zodanig zijn dat het drukverlies gerekend vanaf de lagedrukzijde van de drukregelaar tot aan het einde van enig aftakpunt nimmer meer bedraagt dan 10% van de ingestelde werkdruk.
- 20. Wanneer een gebruikstoestel met behulp van een niet metalen slang op het leiding-systeem wordt aangesloten mag deze slang geen grotere lengte hebben dan 2 meter. De aansluiting moet geschieden op deugdelijke slangpilaren en zijn geborgd met slangklemmen. De slang moet zijn goedgekeurd voor het gebruik van propaan.
- 21. Alvorens het leidingsysteem in gebruik wordt genomen moet door beproeving met behulp van samengeperste lucht - onder een druk van 5 maal de werkdruk - zijn vastgesteld dat de installatie binnen de gebruiksruijnte vrij is van lekken. Het opsporen van lekken dient te geschieden onder vermjding van het gebruik van open vuur.
- 22. De installatie en ieder onderdeel daarvan dient steeds in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 23. Geysers moeten op deugdelijke wijze aan de wand zijn bevestigd en zijn voorzien van een leiding - waarin zich een trekonderbreker bevindt - voor de afvoer van verbrandingsgassen naar buiten. De doorvoering van de afvoerleiding moet brandvrij zijn uitgevoerd.
- 24. Branders van geysers moeten zijn voorzien van zodanige thermische beveiliging dat: a. geen gastoevoer naar de brander kan plaatsvinden alvorens de aansteekvlam ia ontstoken; b. de gastoevoer naar de brander wordt afgesloten indien de vlammen worden gedoofd door een plotselinge luchtstroom of een hapering in de gastoevoer.
- 25. Infraroodstralers moeten d.m.v. kettingen of een metalen buis zijn opgehangen. Ophanging aan de gastoevoerleiding is verboden.
- 26. De branders van de infraroodstralers moeten zodanig zijn geconstrueerd dat de giftigheidsindex (verhouding $\frac{CO}{CO_2}$) van de verbrandingsgassen niet meer bedraagt dan 0,005.
- 27. De stralingstoestellen moeten zodanig zijn geplaatst en bevestigd dat brandbare delen van het gebouw of zich in het gebouw bevindende brandbare stoffen geen hogere temperatuur kunnen bereiken dan 110° C.



SITUATIE 1:5000
kad. gem. Voorthuizen
sectie G
nr. 1918 2934

door rt bij besluit van burgemeester en
wethouders der gemeente BARNEVELD
van 22 JAN. 1975 nr. 1/55
Mij bekend,
de secretaris,

Rauw

J. B. B. B.

ARCHIEF

ONDERWERP	terreinsituatie Schoonengweg 6, Voorthuizen.	GEW:
OPDR. GEVER	Schoonengweg 6, Voorthuizen.	GET: <i>J. B. B. B.</i>
	BESTAAND	D.D. 10-9-1974.
J.V. NORDEN BOUWKUNDIGE B.N.A.		SCH. 1:200
P. POTTERSTRAAT 27, VOORTHUIZEN tel. 03429-2582		BLAD: 1

Op 28 maart 2002 hebben wij, burgemeester en wethouders van Barneveld, de aanvraag ontvangen van de [REDACTED] Schoonengweg 6, 3781 MJ in Voorthuizen, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een paardenhouderij aan de Schoonengweg 6 te Voorthuizen.

Overwegende als volgt

De aanvraag heeft betrekking op een veehouderij. Op grond van onder andere categorie 7 en 8 van bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, is het bedrijf vergunningplichtig.

Vergunde situatie

De vergunningen die voor het bedrijf zijn verleend zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: verleende vergunningen

Oprichtingsvergunning	22-01-1975	nr. 145/74
Veranderingsvergunning	11-12-1991	nr. 128/91

Er is vergunning verleend voor de volgende veestapel, die per jaar een ammoniakuitstoot (NH₃) en stankemissie (mestvarkeneenheden, mve) veroorzaakt van:

Tabel 2: vergunde dieren

28	volwassen paarden	x 5,0	140,0 kg	:0	0,0 mve
18	Jongvee	x 3,9	70,2 kg	:0	0,0 mve
	Totaal		210,2 kg		0,0 mve

Gevraagde situatie

De aanvraag heeft betrekking op het nieuw bouwen van een binnenbak (letter J) waarin tevens 11 paarden worden gestald. Verder vinden er intern enige aanpassingen plaats. Het jongvee wordt niet meer gehouden. De gevraagde veestapel heeft betrekking op de volgende dieren, die per jaar een ammoniakuitstoot (kg NH₃) en stankemissie (mestvarkeneenheden, mve) veroorzaken van:

Tabel 4: gevraagde dieren

23	volwassen paarden	x 5,0	115,0 kg	:0	0,0 mve
10	jonge paarden	x 2,1	21,0 kg	:0	0,0 mve
	Totaal		136,0 kg		0,0 mve

Ammoniak

* Wet ammoniak en veehouderij

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (de Wav) in werking getreden. De Wav vervangt de Interimwet ammoniak en veehouderij die op 31 december 2001 is vervallen. De Wav kent twee regimes voor Nederland, namelijk enerzijds voor de kwetsbare gebieden en een zone van 250 meter rond een kwetsbaar gebied en anderzijds de rest van Nederland.

In de Wav is bepaald dat als kwetsbaar gebied kunnen worden aangemerkt gebieden die deel uit maken van de ecologische hoofdstructuur en: onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij als voor verzuring gevoelig krachtens de Interimwet ammoniak en veehouderij waren aangemerkt of waarop onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij een convenant als bedoeld in Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij van toepassing was, met ingang van het tijdstip waarop het convenant niet meer van toepassing is.

Gedeputeerde staten dienen op grond van de Wav bij besluit vast te stellen welke gebieden binnen hun provincie deel uit maken van de ecologische hoofdstructuur. Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland hebben nog geen besluit bekend gemaakt waarbij de ecologische hoofdstructuur is vastgesteld. Dit betekent dat bij het beoordelen van de aanvraag rekening moet worden gehouden met de voor verzuring gevoelige gebieden zoals die zijn vastgesteld op grond van de Interimwet ammoniak en veehouderij.

De ammoniakemissie, afkomstig van het bedrijf, zal door de gevraagde veebezetting 136,0 kg gaan bedragen. De ammoniakemissie van de reeds vergunde veestapel bedraagt 210,2 kg, zodat de ammoniakemissie afneemt.

De aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van het aantal dieren van een of meer diercategorieën. De kortste afstand tussen het bedrijf en het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied bedraagt 1.000 meter.

De ammoniakemissie uit de dierenverblijven bedraagt na de uitbreiding echter niet meer dan de ammoniakemissie die de veehouderij voorafgaand aan de uitbreiding zou mogen veroorzaken. Voor de gevraagde dieren zijn geen maximale emissiewaarden vastgesteld. Dit betekent dat de gevraagde vergunning kan worden verleend.

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

Op grond van artikel 3, derde lid van de Wav dient bij beslissingen inzake de vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij rekening te worden gehouden met voorschriften die worden gesteld met toepassing van de artikelen 8.11, 8.44, 8.45 en 8.46 van de Wet milieubeheer. Het (toekomstige) Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) is gebaseerd op artikel 8.44 van de Wet milieubeheer. Op 23 mei 2001 is het ontwerpbesluit in de Staatscourant gepubliceerd.

Tot het moment waarop het Besluit huisvesting in werking treedt dient de aanvraag op grond van artikel 3, derde lid van de Wav te worden getoetst aan het alara-beginsel zoals opgenomen in artikel 8.11 van de Wet milieubeheer. Dit beginsel houdt in dat aan een vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen die een inrichting veroorzaakt, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevegd. Op grond hiervan kunnen eisen worden gesteld aan de ammoniakemissie vanuit dierenverblijven. Het Besluit huisvesting is nog niet in werking getreden, zodat de aanvraag aan het alara-beginsel is getoetst. Hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de in het ontwerpbesluit huisvesting voorgestelde emissie-eisen, omdat het alara-beginsel in dit besluit is geïntegreerd.

Voor de gevraagde dieren zijn geen ammoniakemissie-arme stallen beschikbaar, zodat er geen verdere eisen kunnen worden gesteld om de ammoniakuitstoot te reduceren.

Dit betekent dat de gevraagde vergunning in overeenstemming met het gestelde in de Wav en het Besluit huisvesting kan worden verleend.

Richtlijn "Veehouderij en stankhinder 1996"

Omdat de "Wet stankemissie veehouderijen in landbouwonwikkelingsgebieden" nog niet in werking is getreden, hanteren wij de op 30 oktober 1996 in werking getreden richtlijn "Veehouderij en stankhinder 1996". De richtlijn vervangt de brochure "Veehouderij en hinderwet".

Uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 april 1998, nr. E03.97.0115, en 4 november 1998, nr. F03.98.0417, blijkt dat de in paragraaf 2.2, onderdeel 3 en onderdeel 4 van de richtlijn opgenomen indeling in omgevingscategorieën, niet voldoende milieuhygiënisch is onderbouwd.

Dit betekent dat er voor wat betreft de categorie-indeling niet van de richtlijn kan worden uitgegaan. Derhalve zal de categorie-indeling worden getoetst aan de brochure "Veehouderij en hinderwet".

- beoordeling individuele stankhinder

De aanvraag heeft betrekking op paarden, waarvoor in de richtlijn geen afstanden zijn vastgesteld. Wel blijkt uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een afstand van 50 meter voldoende is om overlast te voorkomen. Soms wordt in bestaande situaties een afstand van 20 meter al als voldoende beschouwd. De afstand van 50 meter wordt vrijwel op alle omliggende objecten ruimschoots gehaald. Alleen het op de voorliggende vergunning als vakantiehuisje omschreven object ligt binnen een afstand van 50 meter. Dit vakantiehuisje (nr. 4-1) is later afgesplitst van het bedrijf. De uitbreiding in paarden geschiedt zodanig dat de afstand niet wordt verkleind. Daarnaast wordt de voormalige buitenmanege vlakbij deze woning nu niet meer aangevraagd, waardoor ook een verbetering ontstaat ten opzichte van hetgeen vergund is.

- beoordeling gevelafstand dichtstbijgelegen stal

In tabel 4 zijn de vereiste en werkelijke afstanden van eventueel te hinderen objecten tot de gevel van de dichtstbijgelegen stal weergegeven.

Tabel 4: beoordeling gevelafstand dichtstbijgelegen stal

object	Vereiste afstand	werkelijke afstand	conclusie
cat. I en II	50 meter	> 50 meter	voldoet
cat. III en IV	25 meter	> 25 meter	voldoet

Uit vorenstaande tabel blijkt dat er geen objecten van de desbetreffende categorie binnen de vereiste afstanden zijn gelegen.

- beoordeling cumulatieve stankhinder

Omdat aan paarden geen mestvarkeneenheden zijn toegerekend kan er geen cumulatieve stankbeoordeling worden gemaakt.

Overige

*** Bodem**

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die mogelijk tot verontreiniging van bodem en/of grondwater kunnen leiden. Door de aanvrager zijn echter voldoende voorzieningen getroffen om bodem- en/of grondwaterverontreiniging te voorkomen. De mest wordt opgeslagen op vloeistofdichte vloeren. Spoelwater en dergelijke wordt opgeslagen in vloeistofdichte kelders. Om deze reden wordt geen nulsituatie-onderzoek geëist.

*** Geluid**

Het bedrijf is gelegen in het agrarisch buitengebied in de directe omgeving van de bebouwde kom van Voorthuizen. Op grond van de vigerende vergunning is in de geluidsvoorschriften opgenomen dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) niet hoger mag zijn dan 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode.

De piekniveaus ($L_{A,max}$) bedragen 65, 60 en 55 dB(A) voor respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode.

*** (Bedrijfs)afvalwater**

De aanvrager heeft aangegeven dat al het bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de gierkelder. Dit kan derhalve als mest worden aangemerkt. Vanuit het gastenverblijf wordt sanitair water geloosd op het gemeentelijk rioleringsysteem. Daarom worden geen voorschriften met betrekking tot het lozen van dit afvalwater aan de vergunning verbonden.

*** Energie**

Het opgegeven energieverbruik is zowel van het bedrijf als privé. Het bedrijfstype en het daaraan gekoppelde energieverbruik geeft geen aanleiding een energieonderzoek te verlangen.

Op 18 april 2002 is de ontwerpbeschikking op de aanvraag bekend gemaakt. Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen bedenkingen ingediend.

Door de inrichting mogelijk te veroorzaken nadelige gevolgen voor het milieu kunnen in voldoende mate worden ondervangen door de aan de vergunning te verbinden voorschriften.

Besluit

Op grond van het vorenstaande besluiten wij:


- I. De aanvraag met bijbehorende tekening deel te laten uitmaken van deze beschikking.
- II. Aan [REDACTED] voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen onder de bijgevoegde en gewaarmerkte voorschriften en overeenkomstig de gewaarmerkte tekening en beschrijving.

Datum verzending:

29 MEI 2002

Barneveld, 29 mei 2002.

Namens burgemeester en wethouders van Barneveld



J. Hensbergen,
directeur.

N.B. De vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze zorgt ervoor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. Verder vervalt de vergunning wanneer de inrichting niet binnen 3 jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid en in werking is gebracht.

Wij wijzen u erop dat u aan het verlenen van de milieuvergunning geen rechten kunt ontlenen in verband met het verlenen van de bouwvergunning. De milieuvergunning wordt niet eerder van kracht dan het moment waarop de bouwvergunning wordt verleend.

Wij wijzen erop dat het financiële risico van eventuele investeringen die door de vergunninghouder of diens rechtsopvolger, voordat de beschikking van kracht en onherroepelijk wordt, in verband met deze beschikking worden gedaan, voor rekening van de aanvrager dan wel diens rechtsopvolger komen.

Nummer beschikking : 17/2002

Datum beschikking : 29 mei 2002

Beschikking en voorschriften voor een paardenhouderij, behorend bij het bovengenoemde besluit van burgemeester en wethouders van Barneveld, waarbij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan:

[REDACTED]

Schoonengweg 6

3781 MJ VOORTHUIZEN

De secretaris van de gemeente Barneveld,



ARCHIEF




Gebouwen

- ## Legenda

- Behoord bij besluit van burgemeester en
wethouders der gemeente Barneveld
van 29 maart 2002
Mij bekend,
directeur VROM
- nr: 17/2002

TEKENING IN BLADEN BLAD

				TEKENING IN		BLADEN	TOTAL		
				Plan:	Datum:	Schaal:			
				 vrouwen en werken in het groen Drieklomp Milieu en R.O. Anthonie Fokkerstraat 1 3772 MP Barneveld Telëfoon 0342-474255	20/03/2000	1:200	aanvraag Wet Milieubeheer opdrachtgever: Schoneveldweg 6 3781 MJ Voorhuizen <i>[Handwritten signature]</i> Handtekening: Telëfax 0342-474281	Tekeningnummer:	
	12/02/2002	B	wijziging gemeente						
	12/09/2001	A	wijziging stalling						
		Wijz.	Aard van de wijziging						



Behoord bij besluit van burgemeester en
wethouders der gemeente Barneveld
van 29 MEI 2002 nr: 17/2002
Mij bekend,
directeur VROM

[Handwritten signature]

ARCHIEF

* IGO9 * file /igos/igos110/usr/config/view/overzichten/barneveld
SCHAAL 1: 2500.00
16-1-2002

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

De Bunte VG Oost B.V.
Schoonengweg,
1234 AB Voorthuizen

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Vrthz zuid
Berekening aanlegfase met interne saldering

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RiSDFqkMBm6C
06 oktober 2023, 09:44
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Referentie - Referentie
Aanlegfase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	136,0 kg/j	34,7 kg/j
2024	1,5 kg/j	132,6 kg/j

Resultaten

Referentie - Referentie
Aanlegfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,11 mol/ha/j	4873835	Veluwe
0,01 mol/ha/j	4890654	Veluwe
0,00 ha		
41.370,91 ha		
0,00 mol/ha/j		
0,10 mol/ha/j		

Referentie (Referentie), rekenjaar 2024

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Stalemissies Bron 1	20,0 kg/j	-
2 Landbouw Stalemissies Bron 2	40,0 kg/j	-
3 Landbouw Stalemissies Bron 3	21,0 kg/j	-
4 Landbouw Stalemissies Bron 4	55,0 kg/j	-
5 Mobiele werktuigen Landbouw Bron 5	8,2 g/j	34,7 kg/j

Gebouwen

	Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)
1 Gebouw 1	15,7 m x 10,1 m x 5,0 m, 97 °
2 Gebouw 2	30,1 m x 22,3 m x 7,0 m, 105 °
3 Gebouw 3	17,0 m x 11,5 m x 5,0 m, 14 °
4 Gebouw 4	48,7 m x 30,1 m x 8,0 m, 13 °

Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bron 1	0,7 kg/j	66,2 kg/j
2 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bron 2	0,7 kg/j	66,2 kg/j
 Verkeersnetwerk	8,7 g/j	0,3 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	41.370,91	6.243,96	0,00	0,00	41.370,91	0,10

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Veluwe (57)	41.370,91	6.243,96	0,00	0,00	41.370,91	0,10

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
48	Rijntakken H6510A (23 km)	X:159721 Y:444884	-
50	Rijntakken ZGLg02 (23 km)	X:158982 Y:444630	-
51	Kolland & Overlangbroek & Kolland & Overlangbroek H91E0C (23 km)	X:158051 Y:445625	-
41	Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (19 km)	X:153864 Y:476071	-
37	Binnenveld (18 km)	X:167823 Y:447728	-
38	Binnenveld H7140A (18 km)	X:167907 Y:447635	-
39	Binnenveld H6410 (18 km)	X:167830 Y:447620	-
40	Binnenveld H7140B (18 km)	X:168037 Y:447132	-
42	Rijntakken & Rijntakken H91F0 (22 km)	X:160721 Y:445565	-
43	Rijntakken Lg11 (22 km)	X:160575 Y:445544	-
44	Rijntakken Lg02 (22 km)	X:160774 Y:445436	-
45	Rijntakken Lg07 (22 km)	X:160575 Y:445500	-
46	Rijntakken ZGLg11 (23 km)	X:162547 Y:443950	-
47	Rijntakken Lg08 (23 km)	X:161100 Y:444300	-
49	Rijntakken ZGLg08 (23 km)	X:163300 Y:443250	-
36	Veluwerandmeren (11 km)	X:164607 Y:475092	-
35	Arkemheen (10 km)	X:164348 Y:474603	-0,01 ○
24	Veluwe ZGH6230dka (12 km)	X:169980 Y:477348	-0,01 ○
28	Veluwe H7150 (13 km)	X:177900 Y:476018	-0,01 ○
34	Veluwe ZGH4010A (19 km)	X:178812 Y:482227	-0,01 ○
29	Veluwe H3130 (13 km)	X:178821 Y:475576	-0,01 ○
19	Veluwe ZGH2310 (9 km)	X:174188 Y:457730	-0,01 ○
27	Veluwe H91D0 (13 km)	X:180609 Y:473008	-0,01 ○
26	Veluwe H91E0C (13 km)	X:180559 Y:473010	-0,01 ○
20	Veluwe ZGH3130 (9 km)	X:174343 Y:457595	-0,01 ○
17	Veluwe H2320 (8 km)	X:177713 Y:465708	-0,01 ○

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
21	Veluwe ZGH2330 (10 km)	X:175782 Y:457820	-0,01 ○
31	Veluwe H6230vka & Veluwe H6410 (14 km)	X:178414 Y:476270	-0,01 ○
16	Veluwe H2330 (8 km)	X:177639 Y:465604	-0,01 ○
33	Veluwe ZGH9190 (14 km)	X:179576 Y:476369	-0,01 ○
30	Veluwe H7110B (13 km)	X:182890 Y:468942	-0,01 ○
14	Veluwe H4010A (7 km)	X:177096 Y:466388	-0,01 ○
23	Veluwe ZGLg01 (11 km)	X:170639 Y:476294	-0,02 ○
32	Veluwe Lg01 (14 km)	X:178891 Y:476350	-0,02 ○
22	Veluwe H6230dka (11 km)	X:178420 Y:472095	-0,02 ○
25	Veluwe ZGH4030 (12 km)	X:173832 Y:477095	-0,02 ○
15	Veluwe ZGLg09 (7 km)	X:170950 Y:472766	-0,02 ○
18	Veluwe H5130 (9 km)	X:177953 Y:469272	-0,03 ○
9	Veluwe Lg09 (6 km)	X:175750 Y:467925	-0,03 ○
4	Veluwe ZGLg14 (5 km)	X:170812 Y:470243	-0,04 ○
11	Veluwe H3160 (6 km)	X:175168 Y:469096	-0,04 ○
12	Veluwe H9190 (6 km)	X:171709 Y:471957	-0,05 ○
10	Veluwe H2310 (6 km)	X:175169 Y:469062	-0,05 ○
8	Veluwe Lg14 (6 km)	X:173625 Y:470629	-0,05 ○
13	Veluwe ZGH9120 (7 km)	X:173383 Y:471286	-0,05 ○
7	Veluwe L4030 (6 km)	X:174607 Y:469264	-0,06 ○
6	Veluwe H4030 (5 km)	X:173012 Y:469479	-0,07 ○
2	Veluwe Lg13 (5 km)	X:173850 Y:468150	-0,07 ○
3	Veluwe H9120 (5 km)	X:173962 Y:468116	-0,07 ○
5	Veluwe ZGL4030 (5 km)	X:174019 Y:468281	-0,07 ○
1	Veluwe & Veluwe ZGLg13 (4 km)	X:173188 Y:467815	-0,07 ○

Referentie, Rekenjaar 2024

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Bron 1	Gebouw	Gebouw 1	NH ₃	20,0 kg/j
Locatie	X:169885,9 Y:465499,26	Uittreedhoogte	<u>5,0 m</u> Warmteinhoud		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	4	NH ₃	5	-	20,0 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Bron 2	Gebouw	Gebouw 2	NH ₃	40,0 kg/j
Locatie	X:169865,66 Y:465550,03	Uittreedhoogte	<u>5,0 m</u> Warmteinhoud		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	8	NH ₃	5	-	40,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	Bron 3	Gebouw	Gebouw 3	NH ₃	21,0 kg/j
Locatie	X:169896,51 Y:465539,41	Uittreedhoogte	<u>5,0 m</u> Warmteinhoud		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K2.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; paarden in opfok (jonger dan 3 jaar))	Overig	10	NH ₃	2,1	-	21,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	Bron 4	Gebouw	Gebouw 4	NH ₃	55,0 kg/j
Locatie	X:169909,79 Y:465513,53	Uittreedhoogte	<u>5,0 m</u> Warmteinhoud		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	11	NH ₃	5	-	55,0 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Bron 5	NO _x	34,7 kg/j
Locatie	X:169892,15 Y:465526,97	NH ₃	8,2 g/j
Oppervlakte	0,64 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor 57 kW 2002	Stage-II, 2002-2005, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	1095 l/j	365 u/j		NO _x	34,7 kg/j
					NH ₃	8,2 g/j

Aanlegfase, Rekenjaar 2024

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 1		NO _x		66,2 kg/j	
Locatie	X:169908,22 Y:465485,67		NH ₃		0,7 kg/j	
Oppervlakte	3,02 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hijskraan	Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel, SCR: ja	900 l/j	225 u/j	18 l/j	NO _x	15,3 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Graafmachine	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	900 l/j	300 u/j	18 l/j	NO _x	22,9 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Betonstorter	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	675 l/j	225 u/j	13 l/j	NO _x	17,4 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Bulldozer	Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel, SCR: ja	600 l/j	200 u/j	12 l/j	NO _x	10,5 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bron 2		NO _x			66,2 kg/j
Locatie	X:169931,36		NH ₃			0,7 kg/j
	Y:465621,9					
Oppervlakte	1,89 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Hijskraan	Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel, SCR: ja	900 l/j	225 u/j	18 l/j	NO _x	15,3 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Graafmachine	Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	900 l/j	300 u/j	18 l/j	NO _x	22,9 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Betonstorter	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	675 l/j	225 u/j	13 l/j	NO _x	17,4 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Bulldozer	Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel, SCR: ja	600 l/j	200 u/j	12 l/j	NO _x	10,5 kg/j
					NH ₃	0,1 kg/j

3 Wegverkeer | Weg

Naam	Bron 3	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:169931,7 Y:465584,34	Type scherm	-	-	NO ₂ 36,1 g/j
Lengte	150,61 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 4,3 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.500,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	110,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam	Bron 4	Links	Rechts	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:169942,78 Y:465581,37	Type scherm	-	-	NO ₂ 36,0 g/j
Lengte	150,46 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 4,3 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.500,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	100,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	110,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023_20231004_fd8d865135

Database versie 2023_fd8d865135_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

De Bunte VG Oost B.V.
Schoonenweg,
1234AB Voorthuizen

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Voorthuizen-zuid
Berekening gebruiksfase

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RaDLNwNnf7JH
06 oktober 2023, 09:45
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Gebruiksfase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	2,2 kg/j	58,5 kg/j

Resultaten

Gebruiksfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		



Gebruiksphase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
 Verkeersnetwerk	2,2 kg/j	58,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
48	Rijntakken H6510A (23 km)	X:159721 Y:444884	-
50	Rijntakken ZGLg02 (23 km)	X:158982 Y:444630	-
51	Kolland & Overlangbroek & Kolland & Overlangbroek H91E0C (23 km)	X:158051 Y:445625	-
41	Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (19 km)	X:153864 Y:476071	-
37	Binnenveld (18 km)	X:167823 Y:447728	-
38	Binnenveld H7140A (18 km)	X:167907 Y:447635	-
39	Binnenveld H6410 (18 km)	X:167830 Y:447620	-
40	Binnenveld H7140B (18 km)	X:168037 Y:447132	-
42	Rijntakken & Rijntakken H91F0 (22 km)	X:160721 Y:445565	-
43	Rijntakken Lg11 (22 km)	X:160575 Y:445544	-
44	Rijntakken Lg02 (22 km)	X:160774 Y:445436	-
45	Rijntakken Lg07 (22 km)	X:160575 Y:445500	-
46	Rijntakken ZGLg11 (23 km)	X:162547 Y:443950	-
47	Rijntakken Lg08 (23 km)	X:161100 Y:444300	-
49	Rijntakken ZGLg08 (23 km)	X:163300 Y:443250	-
19	Veluwe ZGH2310 (9 km)	X:174188 Y:457730	-
20	Veluwe ZGH3130 (9 km)	X:174343 Y:457595	-
21	Veluwe ZGH2330 (10 km)	X:175782 Y:457820	-
14	Veluwe H4010A (7 km)	X:177096 Y:466388	-
16	Veluwe H2330 (8 km)	X:177639 Y:465604	-
17	Veluwe H2320 (8 km)	X:177713 Y:465708	-
18	Veluwe H5130 (9 km)	X:177980 Y:469213	-
22	Veluwe H6230dka (11 km)	X:178420 Y:472095	-
26	Veluwe H91E0C (13 km)	X:180559 Y:473010	-
27	Veluwe H91D0 (13 km)	X:180609 Y:473008	-
28	Veluwe H7150 (13 km)	X:177900 Y:476018	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
29	Veluwe H3130 (13 km)	X:178821 Y:475576	-
30	Veluwe H7110B (13 km)	X:182890 Y:468942	-
31	Veluwe H6230vka & Veluwe H6410 (14 km)	X:178414 Y:476270	-
32	Veluwe Lg01 (14 km)	X:178891 Y:476350	-
33	Veluwe ZGH9190 (14 km)	X:179576 Y:476369	-
1	Veluwe & Veluwe ZGLg13 (4 km)	X:173188 Y:467815	-
2	Veluwe Lg13 (5 km)	X:173850 Y:468150	-
3	Veluwe H9120 (5 km)	X:173962 Y:468116	-
4	Veluwe ZGLg14 (5 km)	X:170812 Y:470243	-
5	Veluwe ZGL4030 (5 km)	X:174019 Y:468281	-
6	Veluwe H4030 (5 km)	X:173012 Y:469479	-
7	Veluwe L4030 (6 km)	X:174607 Y:469264	-
8	Veluwe Lg14 (6 km)	X:173619 Y:470634	-
9	Veluwe Lg09 (6 km)	X:175750 Y:467925	-
10	Veluwe H2310 (6 km)	X:175169 Y:469062	-
11	Veluwe H3160 (6 km)	X:175168 Y:469096	-
12	Veluwe H9190 (7 km)	X:171709 Y:471957	-
13	Veluwe ZGH9120 (7 km)	X:173383 Y:471286	-
15	Veluwe ZGLg09 (7 km)	X:170950 Y:472766	-
23	Veluwe ZGLg01 (11 km)	X:170639 Y:476294	-
24	Veluwe ZGH6230dka (12 km)	X:169980 Y:477348	-
25	Veluwe ZGH4030 (12 km)	X:173832 Y:477095	-
35	Arkemheen (11 km)	X:164348 Y:474603	-
36	Veluwerandmeren (11 km)	X:164607 Y:475092	-
34	Veluwe ZGH4010A (19 km)	X:178812 Y:482227	-

Gebruiksfasen, Rekenjaar 2024

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Bron 1	Links Rechts	NO _x	39,3 kg/j
Locatie	X:170019,18 Y:465514,71	Type scherm	- -	NO ₂ 6,2 kg/j
Lengte	580,83 m	Hoogte	- -	NH ₃ 1,5 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	- -	
Rijrichting	Beide richtingen			
Tunnelfactor	1			
Type hoogteligging	Normaal			
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m			

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	706,0 /etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Wegverkeer | Weg

Naam	Bron 2	Links Rechts	NO _x	19,2 kg/j
Locatie	X:170033,44 Y:465531,25	Type scherm	- -	NO ₂ 3,0 kg/j
Lengte	628,39 m	Hoogte	- -	NH ₃ 0,7 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	- -	
Rijrichting	Beide richtingen			
Tunnelfactor	1			
Type hoogteligging	Normaal			
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m			

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	318,0 /etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023_20231004_fd8d865135

Database versie 2023_fd8d865135_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>